

SEMINAR TUGAS AKHIR

**ANALISA WAKTU PELAKSANAAN PROYEK
KONSTRUKSI DENGAN VARIASI PENAMBAHAN
JAM KERJA**

**(Studi Kasus : Pembangunan Penyebrangan
Orang KM 30+000 dan KM 36+000 pada Jalan Tol
Cawang-Tomang-Cengkareng)**

Seminar Tugas Akhir

- Pendahuluan
- Tinjauan Pustaka
- Landasan Teori
- Metode Penelitian
- Hasil Dan Pembahasan
- Kesimpulan

Pendahuluan

1. Latar Belakang

Waktu dan biaya sangat berpengaruh terhadap keberhasilan dan kegagalan suatu proyek. Tolak ukur keberhasilan proyek biasanya dilihat dari waktu penyelesaian yang singkat dengan biaya yang minimal tanpa meninggalkan mutu hasil pekerjaan. Pengelolaan proyek secara sistematis diperlukan untuk memastikan waktu pelaksanaan proyek sesuai dengan kontrak atau bahkan lebih cepat sehingga biaya yang dikeluarkan bisa memberikan keuntungan. Dan juga menghindarkan dari adanya denda akibat keterlambatan penyelesaian proyek.

Pendahuluan

2. Tujuan Penelitian

Adapun maksud dan tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Menghitung perubahan biaya dan waktu pelaksanaan proyek dengan variasi penambahan jam kerja dari 1 jam lembur sampai 4 jam lembur.
- b. Mengetahui penambahan jam kerja yang terbaik untuk dilakukan.
- c. Membandingkan antara biaya denda dengan perubahan biaya sebelum dan sesudah penambahan jam kerja (lembur).

Pendahuluan

3. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi perusahaan dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan kebijaksanaan pelaksanaan proyek.
- b. Sebagai bahan acuan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya dalam ilmu manajemen operasional dan dapat digunakan sebagai bahan kajian untuk penelitian yang akan datang.

[back](#)

Tinjauan Pustaka

Novitasari (2014), menyebutkan mempercepat waktu penyelesaian proyek adalah suatu usaha menyelesaikan proyek lebih awal dari waktu penyelesaian dalam keadaan normal. Ada kalanya jadwal proyek harus dipercepat dengan berbagai pertimbangan dari pemilik proyek. Proses mempercepat kurun waktu tersebut disebut *crash program*. Frederika (dikutip oleh Novitasari, 2014) menyatakan durasi percepatan maksimum dibatasi oleh luas proyek atau lokasi kerja, namun ada empat faktor yang dapat dioptimumkan untuk melaksanakan percepatan suatu aktivitas yaitu meliputi penambahan jumlah tenaga kerja, penjadwalan lembur, penggunaan alat berat, dan pengubahan metode konstruksi di lapangan.

[back](#)

Landasan Teori

1. Metode CPM

CPM (*Critical Path Method*) adalah suatu metode dengan menggunakan *arrow diagram* didalam menentukan lintasan kritis sehingga kemudian disebut juga sebagai diagram lintasan kritis.

2. Produktivitas Pekerja

Produktivitas didefinisikan sebagai rasio antara *output* dan *input*, atau dapat dikatakan sebagai rasio antara hasil produksi dengan total sumber daya yang digunakan.

3. Pelaksanaan Penambahan Jam Kerja (Lembur)

Salah satu strategi untuk mempercepat waktu penyelesaian proyek adalah dengan menambah jam kerja (lembur) para pekerja. Penambahan dari jam kerja (lembur) ini sangat sering dilakukan dikarenakan dapat memberdayakan sumber daya yang sudah ada dilapangan dan cukup dengan mengefisiensikan tambahan biaya yang akan dikeluarkan oleh kontraktor.

Landasan Teori


4. Biaya Tambahan Pekerja (*Crash Cost*)

Berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP. 102/MEN/VI/2004 bahwa upah penambahan kerja bervariasi. Pada penambahan waktu kerja satu jam pertama, pekerja mendapatkan tambahan upah 1,5 kali upah perjam waktu normal dan pada penambahan jam kerja berikutnya maka pekerja akan mendapatkan 2 kali upah perjam waktu normal.

5. Hubungan Antara Biaya dan Waktu


Biaya total proyek sama dengan penjumlahan dari biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya total proyek sangat bergantung dari waktu penyelesaian proyek.

Hubungan Antara Biaya dan Waktu



Gambar 3.2 Grafik hubungan waktu-biaya normal dan dipercepat untuk suatu kegiatan (Sumber: Soeharto, 1997).

Hubungan Antara Biaya dan Waktu



Gambar 3.3 Grafik hubungan waktu dengan biaya total, biaya langsung, dan biaya tak langsung (Sumber : Soeharto, 1997).

Landasan Teori

6. Biaya Denda

Besarnya biaya denda umumnya dihitung sebagai berikut:

Total denda = total waktu akibat keterlambatan × denda perhari akibat keterlambatan

Dengan:

Denda perhari akibat keterlambatan sebesar 1 permil dari nilai kontrak.

7. Program *Microsoft Project*

Program *Microsoft Project* adalah sebuah aplikasi program pengolah lembar kerja untuk manajemen suatu proyek, pencarian data, serta pembuatan grafik.

[back](#)

Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Objek penelitian ini dilakukan pada Pembangunan Penyebrangan Orang KM 30+000 dan KM 36+000 pada Jalan Tol Cawang-Tomang-Cengkareng.

2. Pengumpulan Data


Data yang digunakan berupa data sekunder dan data primer berupa hasil analisis dengan *Microsoft Project*. Data tersebut meliputi:

- a. Daftar bahan dan upah tenaga kerja.
- b. Rencana anggaran biaya Pembangunan Penyebrangan Orang KM 30+000 dan KM 36+000 pada Jalan Tol Cawang-Tomang-Cengkareng.
- c. *Time Schedule* (Kurva-S).
- d. Estimasi waktu dalam program *Microsoft Project*.
- e. Data biaya normal.

3. Tahap Penelitian

Tahapan penelitian secara skematis dalam bentuk diagram alir dapat dilihat pada Gambar berikut.

Metode Penelitian



[back](#)

Hasil dan Pembahasan

1. Data Lapangan

Proyek yang ditinjau dalam penelitian ini adalah Pembangunan Penyebrangan Orang KM 30+000 dan KM 36+000 pada Jalan Tol Cawang-Tomang-Cengkareng, dengan nilai total proyek sebesar Rp. 25.923.667.330,45 dan waktu pelaksanaan selama 126 hari kalender, dengan rincian tanggal pekerjaan dimulai pada 19 September 2013 dan tanggal pekerjaan selesai pada 22 Januari 2014. link: [Data Lapangan](#)

2. Analisa Data

Analisa percepatan waktu proyek dengan variasi penambahan jam kerja (lembur) menggunakan program *Microsoft Project 2007*, yang meliputi dua tahapan yakni:

- a. Menyusun rencana jadwal dan biaya proyek (*baseline*).
- b. Percepatan waktu proyek dengan variasi penambahan jam kerja (lembur).

Kemudian hasil dari percepatan waktu proyek dengan variasi penambahan jam kerja (lembur) berupa perubahan biaya sebelum dan sesudah penambahan jam kerja (lembur) dibandingkan dengan biaya denda.

Langkah – langkah menyusun rencana jadwal dan biaya proyek (*baseline*)

1. Membuka lembar kerja baru. Klik tombol **Start > Program > Microsoft Office > Microsoft Project 2007.**
2. Memasukkan tanggal dimulainya proyek. Mengaktifkan menu **Project > Project Information.** Pada kotak dialog *Project Information* dipilih **Schedule From : Project Start Date** kemudian memasukkan tanggal dimulainya proyek yaitu tanggal 07 Februari 2014 pada kotak *Start Date*.
3. Menyusun kalender kerja untuk menentukan hari kerja dan jam kerja. Untuk memasukkan data tersebut pada *Microsoft Project*, mula-mula klik menu **Tools > Change Working Time > Work Weeks > Details** kemudian pada kotak *select day(s)* pilih semua hari kemudian pilih **Set day(s) to these spesific working times.** Berikutnya memasukkan jam kerja pada kotak **Form:** dan **To:** sesuai jam kerja > **OK.** Selanjutnya pada tampilan **Work Weeks** pilih **Options**, mengisikan data pada kotak **Default start time:, Default end time:, Hours per day:, Hours per week:,** dan **Days per month:** sesuai data proyek. Hari libur kalender dimasukkan ke dalam **Exceptions** dengan memilih tanggal yang ditentukan libur pada tampilan kalender kemudian mengetikkan libur pada kotak **Name.**


Langkah – langkah menyusun rencana jadwal dan biaya proyek (*baseline*)

4. Memasukkan data kegiatan proyek dan hubungan antar item pekerjaan. Item-item pekerjaan pada kegiatan proyek dimasukkan dengan mengetikkan pada kolom **Task Name** dan durasi item pekerjaan pada kolom **Duration**. Kemudian hubungan antar item pekerjaan dimasukkan pada kolom **Predecessors**. Setelah kolom **Task Name**, **Duration**, **Predecessors** terisi semua maka kolom **Start** dan **Finish** akan otomatis terisi dan tampilan sebelah kanan memperlihatkan hasil berupa *Gantt Chart* sesuai data yang dimasukkan.
5. Mengisikan data harga bahan serta data upah dan pekerja. Klik **View > Resources Sheet** > mengisi **Resource Name** sesuai data yang ada. Untuk tenaga kerja dan sewa peralatan pada kolom **Type** diisi dengan **Work** kemudian biaya per hari atau biaya per jam dimasukkan dalam kolom **Std. Rate**, jumlah tenaga kerja dan jumlah sewa alat yang dibutuhkan dimasukkan dalam kolom **Max Units**, dan kolom **Accrue At** diisi dengan **Prorated**. Sedangkan untuk bahan dan alat pada kolom **Type** diisi dengan **Material**, tipe satuan jumlah bahan dan alat diketikkan pada kolom **Material Label**, kemudian harga per satuan jumlah dimasukkan dalam kolom **Std. Rate** dan kolom **Accrue At** diisi dengan **Start**.


Langkah – langkah menyusun rencana jadwal dan biaya proyek (*baseline*)

6. Memasukkan *resource* dari setiap item pekerjaan pada kegiatan proyek. Mula-mula membagi layar *Microsoft Project* menjadi dua (atas dan bawah) untuk memasukan *resource* dari item-item pekerjaan, yakni layar atas berupa *Gantt Chart View* dan layar bawah berupa *Task Information* dengan cara klik menu **Window > Split**. *Resource* dari item pekerjaan diisi berdasarkan Analisis Harga Satuan dan Analisa Jumlah *Resource* (terlampir). Mula-mula pilih *Resource Name* untuk item-item pekerjaan seperti yang tercantum pada Analisa Harga Satuan. Kolom **Units** diisi sesuai jumlah pada Analisis Jumlah *Resource* sedangkan untuk kolom **Work** adalah jam kerja sesuai pada Analisis Jumlah *Resource*.
7. Menyimpan rencana jadwal dan biaya sebagai *baseline*. Klik menu **Tools > Tracking > Set Baseline** > pilih *Set baseline* dan **For: Entire project**.


Memasukkan tanggal dimulainya proyek




Memasukkan hari kerja dan jam kerja




Memasukkan jam kerja per hari, jam kerja per minggu, dan hari kerja per bulan



Memasukkan hari libur kalender



Penyusunan pekerjaan dan tampilan Gantt Chart



Pengisian data harga bahan, upah, dan alat

Microsoft Project - KONTRAK NORMAL (full task) - tanpa resources.mpp

Type a question for help

No Group Show Arial 8 B I U

| | Resource Name | Type | Material Label | Initials | Group | Max. Units | Std. Rate | Ovt. Rate | Cost/Use | Accrue At | Base Calendar | Code |
|----|-----------------------------------|----------|----------------|----------|-------|------------|------------------|-----------|----------|-----------|---------------|------|
| 1 | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Pekerja | Work | | P | | 100 | Rp90.180,00/day | Rp0,00/hr | Rp0,00 | Prorated | Standard | |
| 3 | Tukang kayu | Work | | T | | 100 | Rp106.230,00/day | Rp0,00/hr | Rp0,00 | Prorated | Standard | |
| 4 | Tukang batu | Work | | T | | 100 | Rp106.230,00/day | Rp0,00/hr | Rp0,00 | Prorated | Standard | |
| 5 | Tukang Besi | Work | | T | | 100 | Rp106.230,00/day | Rp0,00/hr | Rp0,00 | Prorated | Standard | |
| 6 | Tukang Cat | Work | | T | | 100 | Rp106.230,00/day | Rp0,00/hr | Rp0,00 | Prorated | Standard | |
| 7 | Tukang Gali | Work | | T | | 100 | Rp106.230,00/day | Rp0,00/hr | Rp0,00 | Prorated | Standard | |
| 8 | Tukang Las | Work | | T | | 100 | Rp106.230,00/day | Rp0,00/hr | Rp0,00 | Prorated | Standard | |
| 9 | Mandor / Pengawas | Work | | M | | 100 | Rp138.360,00/day | Rp0,00/hr | Rp0,00 | Prorated | Standard | |
| 10 | Operator | Work | | O | | 100 | Rp138.360,00/day | Rp0,00/hr | Rp0,00 | Prorated | Standard | |
| 11 | Mekanik | Work | | M | | 100 | Rp138.360,00/day | Rp0,00/hr | Rp0,00 | Prorated | Standard | |
| 12 | Pembantu mekanik | Work | | P | | 100 | Rp106.230,00/day | Rp0,00/hr | Rp0,00 | Prorated | Standard | |
| 13 | Sopir | Work | | S | | 100 | Rp138.360,00/day | Rp0,00/hr | Rp0,00 | Prorated | Standard | |
| 14 | Petugas Lalu Lintas (Traffic Man) | Work | | P | | 100 | Rp69.000,00/day | Rp0,00/hr | Rp0,00 | Prorated | Standard | |
| 15 | Rambu kerja | Material | buah | R | | | Rp620.000,00 | | Rp0,00 | Prorated | | |
| 16 | Rubber cone | Material | buah | R | | | Rp200.000,00 | | Rp0,00 | Prorated | | |
| 17 | Spanduk Uk. 18.00 x 2.00 m' | Material | buah | S | | | Rp1.500.000,00 | | Rp0,00 | Prorated | | |
| 18 | Rotator | Material | buah | R | | | Rp250.000,00 | | Rp0,00 | Prorated | | |
| 19 | Perlengkapan K-3 | Material | ls | P | | | Rp3.500.000,00 | | Rp0,00 | Prorated | | |
| 20 | Beton K 350 | Material | m ³ | B | | | Rp785.000,00 | | Rp0,00 | Prorated | | |
| 21 | Beton K 250 | Material | m ³ | B | | | Rp745.000,00 | | Rp0,00 | Prorated | | |
| 22 | Multiplek 18 mm | Material | lbr | M | | | Rp195.000,00 | | Rp0,00 | Prorated | | |
| 23 | Balon 5/10 | Material | btg | B | | | Rp65.000,00 | | Rp0,00 | Prorated | | |
| 24 | Paku | Material | kg | P | | | Rp17.500,00 | | Rp0,00 | Prorated | | |
| 25 | Form Tee & Palstik cone | Material | set | F | | | Rp40.000,00 | | Rp0,00 | Prorated | | |
| 26 | Minyak bekisting | Material | ltr | M | | | Rp25.000,00 | | Rp0,00 | Prorated | | |
| 27 | Baja Tulangan U39 Ulir | Material | kg | B | | | Rp8.300,00 | | Rp0,00 | Prorated | | |
| 28 | Kawat Beton | Material | kg | K | | | Rp17.000,00 | | Rp0,00 | Prorated | | |
| 29 | Tiang Pancang Beton Bulat Presten | Material | m' | T | | | Rp675.000,00 | | Rp0,00 | Prorated | | |
| 30 | Kawat las listrik | Material | kg | K | | | Rp85.000,00 | | Rp0,00 | Prorated | | |

Ready

Calendar Gantt Chart Network Diagram Task Usage Tracking Gantt Resource Graph Resource Sheet Resource Usage

14:01 20/09/2015

Memasukkan resource tiap item pekerjaan

Microsoft Project - KONTRAK NORMAL (full task) okke.mpp

Pemeliharaan dan Perlindungan Lalu Lintas

The screenshot shows a Microsoft Project interface with a Gantt chart titled "Pemeliharaan dan Perlindungan Lalu Lintas". The chart displays various tasks from September 2013 to June 2014. Each task is represented by a bar, and resource assignments are shown as colored arrows pointing to specific tasks. A detailed resource sheet below the chart lists the required resources and their units for each task.

Task Name

| ID | Task Name | Duration | Start | Finish |
|----|---|----------|--------------|--------------|
| 9 | JEMBATAN PENYEBRANGAN STA | 126 days | Thu 19/09/13 | Wed 22/01/14 |
| 10 | Pemeliharaan dan Perlindungan | 126 days | Thu 19/09/13 | Wed 22/01/14 |
| 11 | Laboratorium | 126 days | Thu 19/09/13 | Wed 22/01/14 |
| 12 | Mobilisasi (yang tidak Tercakup pada 1.20(1) bagian awal) | 126 days | Thu 19/09/13 | Wed 22/01/14 |
| 13 | Mobilisasi (yang tidak Tercakup pada 1.20(1) bagian akhir) | 14 days | Thu 19/09/13 | Wed 02/10/13 |
| 14 | Mobilisasi (yang tidak Tercakup pada 1.20(1) bagian akhir) | 14 days | Thu 09/01/14 | Wed 22/01/14 |
| 15 | PEMBONGKARAN | 28 days | Thu 12/12/13 | Wed 08/01/14 |
| 16 | Pembongkaran Jembatan (JPO) Eksisting | 28 days | Thu 12/12/13 | Wed 08/01/14 |
| 17 | GALIAN STRUKTUR | 35 days | Thu 03/10/13 | Wed 06/11/13 |
| 18 | Penggalian Struktur sampai kedalaman tidak lebih dari 2m[299,3 m ³] | 35 days | Thu 03/10/13 | Wed 06/11/13 |
| 19 | Penggalian Struktur sampai kedalaman lebih dari 2m, tapi tidak lebih dari 4 m[17,7 m ³] | 35 days | Thu 03/10/13 | Wed 06/11/13 |
| 20 | DRAINASE | 35 days | Thu 07/11/13 | Wed 11/12/13 |
| 21 | Pipa drainase Ø 20 cm dengan perlengkapan sambungan dan penyangga[132,95 m ³] | 35 days | Thu 07/11/13 | Wed 11/12/13 |
| 22 | Pipa Drainase Ø 20 cm dengan perlengkapan sambungan dan penyangga[132,95 m ³] | 35 days | Thu 07/11/13 | Wed 11/12/13 |


Name: Pemeliharaan dan Perlindungan Lalu Lintas **Duration:** 126d **Effort driven:** **Start:** Thu 19/09/13 **Finish:** Wed 22/01/14 **Task type:** Fixed Work **% Complete:** 0%

| ID | Resource Name | Units | Work | Ovt. Work | Baseline Work | Act. Work | Rem. Work |
|----|-----------------------------------|---------|---------|-----------|---------------|-----------|-----------|
| 14 | Petugas Lalu Lintas (Traffic Man) | 1,9 | 1.680h | 0h | 0h | 1.680h | |
| 9 | Mandor / Pengawas | 0,48 | 420h | 0h | 0h | 420h | |
| 15 | Rambu kerja | 20 buah | 20 buah | 0h | 0 buah | 20 buah | |
| 16 | Rubber cone | 40 buah | 40 buah | 0h | 0 buah | 40 buah | |
| 17 | Spanduk Uk. 18.00 x 2.00 m' | 6 buah | 6 buah | 0h | 0 buah | 6 buah | |
| 18 | Rotator | 12 buah | 12 buah | 0h | 0 buah | 12 buah | |
| 19 | Perlengkapan K-3 | 3 Ls | 3 Ls | 0h | 0 Ls | 3 Ls | |
| 49 | Generator Set kecil | 0,23 | 200h | 0h | 0h | 200h | |

Ready

9:38 10/10/2015

Menyimpan rencana jadwal dan biaya



Baseline Kondisi Normal

| No Task. | Task Name | Duration | Cost |
|----------|--|----------|--------------------|
| 1 | PEMBANGUNAN JEMBATAN PENYEBERANGAN ORANG (JPO) KM 30+000 DAN KM 30+600 PADA JALAN TOL CAWANG - TOMANG - CENGKARENG | 126 | Rp3.523.060.709,46 |
| 2 | UMUM | 126 | Rp245.523.200,00 |
| 3 | JEMBATAN PENYEBRANGAN STA 30+000 | 126 | Rp122.761.600,00 |
| 4 | Pemeliharaan dan Perlindungan Lalu Lintas | 126 | Rp92.761.600,00 |
| 5 | Mobilisasi (yang tidak Tercakup pada 1.20(1)) | 126 | Rp30.000.000,00 |
| 6 | Mobilisasi (yang tidak Tercakup pada 1.20(1) bag awal | 14 | Rp15.000.000,00 |
| 7 | Mobilisasi (yang tidak Tercakup pada 1.20(1) bag akhir | 14 | Rp15.000.000,00 |
| 8 | JEMBATAN PENYEBRANGAN STA 30+600 | 126 | Rp122.761.600,00 |
| 9 | Pemeliharaan dan Perlindungan Lalu Lintas | 126 | Rp92.761.600,00 |
| 10 | Mobilisasi (yang tidak Tercakup pada 1.20(1)) | 126 | Rp30.000.000,00 |
| 11 | Mobilisasi (yang tidak Tercakup pada 1.20(1) bag awal | 14 | Rp15.000.000,00 |
| 12 | Mobilisasi (yang tidak Tercakup pada 1.20(1) bag akhir | 14 | Rp15.000.000,00 |
| 13 | PEMBONGKARAN | 28 | Rp70.000.000,00 |
| 14 | Pembongkaran Jembatan (JPO) Eksisting | 28 | Rp70.000.000,00 |
| 15 | GALIAN STRUKTUR | 35 | Rp25.714.000,00 |
| 16 | Penggalian Struktur sampai kedalaman tidak lebih dari 2 m | 35 | Rp23.944.000,00 |
| 17 | Penggalian Struktur sampai kedalaman lebih dari 2 m, tapi tidak lebih dari 4 m | 35 | Rp1.770.000,00 |
| 18 | DRAINASE | 35 | Rp34.126.875,00 |
| 19 | Pipa drainase Ø 20 cm dengan perlengkapan sambungan dan penyangga | 35 | Rp28.251.875,00 |
| 20 | Deck Drain beserta asessorisnya, type 1 | 35 | Rp5.875.000,00 |

Baseline Kondisi Normal (lanjutan)

| No Task. | Task Name | Duration | Cost |
|----------|---|----------|--------------------|
| 21 | STRUKTUR BETON | 91 | Rp2.752.491.749,46 |
| 22 | Beton Klass B-1-1 (Plat Jembatan) | 28 | Rp128.613.248,16 |
| 23 | Beton Klass B-1-2 (Beton Tangga) | 42 | Rp270.759.197,20 |
| 24 | Beton Klass B-4-1 (Pier Head) | 28 | Rp58.215.269,10 |
| 25 | Beton Klass B-4-2 (Coloums Pier + Wall Pier) | 28 | Rp57.797.479,90 |
| 26 | Beton Klass C-1 (Abutment, Footing of Pier) | 28 | Rp194.576.650,90 |
| 27 | Beton Klass E (Lantai Kerja) | 28 | Rp12.661.350,00 |
| 28 | Baja Tulangan Ulir | 84 | Rp852.326.583,00 |
| 29 | P.C.I. Girder, Bentang = 23,60 m, H = 1,60 m | 77 | Rp318.958.570,00 |
| 30 | Penyediaan Tiang Pancang Beton Bulat Pretensioned Dia. 60 cm | 28 | Rp585.317.754,00 |
| 31 | Pemancangan Tiang Pancang Beton Bulat Pretensioned Dia. 60 cm | 28 | Rp147.065.647,20 |
| 32 | Sambungan Expansi (Expansion Joint) Fix | 28 | Rp26.000.000,00 |
| 33 | Sambungan Expansi (Expansion Joint) Move | 28 | Rp31.200.000,00 |
| 34 | Bearing Pad dengan aksesoris ukuran (400 x 350 x 39 mm) | 28 | Rp20.000.000,00 |
| 35 | Rubber Pad dengan aksesoris ukuran (400 x 350 x 39 mm) | 28 | Rp25.000.000,00 |
| 36 | Rubber Strip ukuran (200 x 200 x 10 mm) | 28 | Rp24.000.000,00 |
| 37 | PEKERJAAN LAIN-LAIN | 42 | Rp395.204.885,00 |
| 38 | Pagar Pengaman / Railling, Tipe 1 (Tangga) | 28 | Rp257.723.572,00 |
| 39 | Pagar Pengaman / Railling, Tipe 2 (Jembatan) | 28 | Rp137.481.313,00 |


Langkah – langkah percepatan waktu proyek dengan variasi penambahan jam kerja (lembur)

1. Pada tampilan *Gantt Chart* menambahkan kolom *Baseline Duration, Duration Variance, Baseline Start, Baseline Finish, Baseline Cost, Cost Variance, dan Overtime Cost*. Caranya adalah klik kanan pada tampilan *Gantt Chart* > **Insert Column** > pilih **Field Name** sesuai yang diinginkan.
2. Memasukkan durasi item pekerjaan sesuai rencana crash. Mula-mula membagi layar *Microsoft Project* menjadi dua dengan cara klik menu **Window** > **Split**. Pilih item pekerjaan yang akan dilakukan percepatan lalu masukkan durasi crash sesuai perhitungan pada kotak **Duration** di bagian *Task Information* (sebelah bawah).

Langkah – langkah percepatan waktu proyek dengan variasi penambahan jam kerja (lembur)

3. Memasukkan biaya lembur per jam. Klik menu ***View*** > ***Resource Sheet***. Besarnya biaya lembur dimasukan dalam kolom ***Ovt. Rate***. Biaya lembur dimasukkan sesuai dari hasil perhitungan.
4. Memasukkan jam lembur sesuai dengan perhitungan. Mula-mula membagi layar *Microsoft Project* menjadi dua dengan cara klik menu ***Window*** > ***Split***. Pilih item pekerjaan yang akan dimasukkan jam lembur berdasarkan hasil perhitungan, kemudian masukan jam lembur sesuai *Resource Name* pada kolom ***Work*** dan ***Ovt. Work*** di bagian *Task Information* (sebelah bawah).

Memunculkan data *baseline*



Memasukkan durasi *crash*

Microsoft Project - KONTRAK NORMAL okke - Copy.mpp

Type a question for help

File Edit View Insert Format Tools Project Report Collaborate Window Help

No Group Show Arial 8 B I U Y

Calendar Gantt Chart Network Diagram Task Usage Tracking Gantt Resource Graph Resource Sheet Resource Usage

Task Name Baseline Duration Duration Variance Baseline Start Start

| | Task Name | Baseline Duration | Duration Variance | Baseline Start | Start |
|----|---|-------------------|-------------------|----------------|--------------|
| 1 | PEMBANGUNAN JEMBATAN PENYEBERANG | 126 days | 126 days | 0 days | Thu 19/09/13 |
| 2 | UMUM | 126 days | 126 days | 0 days | Thu 19/09/13 |
| 3 | JEMBATAN PENYEBERANG STA | 126 days | 126 days | 0 days | Thu 19/09/13 |
| 4 | Pemeliharaan dan Perlindungan | 126 days | 11,65 days | -14,35 days | Thu 19/09/13 |
| 5 | Mobilisasi (yang tidak Tercakup pada 1.20(1) bagian awal) | 126 days | 126 days | 0 days | Thu 19/09/13 |
| 6 | Mobilisasi (yang tidak Ter | 14 days | 14 days | 0 days | Thu 19/09/13 |
| 7 | Mobilisasi (yang tidak Ter | 14 days | 14 days | 0 days | Thu 09/01/14 |
| 8 | JEMBATAN PENYEBERANG STA | 126 days | 126 days | 0 days | Thu 19/09/13 |
| 9 | Pemeliharaan dan Perlindungan | 126 days | 126 days | 0 days | Thu 19/09/13 |
| 10 | Mobilisasi (yang tidak Tercakup pada 1.20(1) bagian awal) | 126 days | 126 days | 0 days | Thu 19/09/13 |
| 11 | Mobilisasi (yang tidak Ter | 14 days | 14 days | 0 days | Thu 19/09/13 |
| 12 | Mobilisasi (yang tidak Ter | 14 days | 14 days | 0 days | Thu 09/01/14 |
| 13 | PEMBONGKARAN | 28 days | 28 days | 0 days | Thu 12/12/13 |

Sep '13 Oct '13 Nov '13 Dec '13 Jan '14 Feb '14 Mar '14 Apr '14 May

01 08 15 22 29 06 13 20 27 03 10 17 24 01 08 15 22 29 05 12 19 26 02 09 16 23 02 09 16 23 30 06 13 20 27 04

Petugas Lalu Lintas (Traffic Man)[1,9];Mandor / Pengawas

Mobilisasi (yang tidak Tercakup pada 1.20(1) bagian awal[1 Ls]

Mobilisasi (yang tidak Tercakup pada 1.20(1) bagian awal[1 Ls]

Petugas Lalu Lintas (Traffic Man)[1,9];Mandor / Pengawas

Mobilisasi (yang tidak Tercakup pada 1.20(1) bagian awal[1 Ls]

Mobilisasi (yang tidak Tercakup pada 1.20(1) bagian awal[1 Ls]

Previous Next

Name: Pemeliharaan dan Perlindungan Lalu Lin Duration: 111,65d Effort driven

Start: Thu 19/09/13 Finish: Wed 08/01/14 Task type: Fixed Units % Complete: 0%

| ID | Resource Name | Units | Work | Ovt. Work | Baseline Work | Act. Work | Rem. Work |
|----|-----------------------------------|---------|-----------|-----------|---------------|-----------|-----------|
| 14 | Petugas Lalu Lintas (Traffic Man) | 1,9 | 1.488,67h | 0h | 1.680h | 0h | 1.488,67h |
| 9 | Mandor / Pengawas | 0,48 | 375,15h | 0h | 420h | 0h | 375,15h |
| 15 | Rambu kerja | 20 buah | 20 buah | 0h | 20 buah | 0 buah | 20 buah |
| 16 | Rubber cone | 40 buah | 40 buah | 0h | 40 buah | 0 buah | 40 buah |
| 17 | Spanduk Uk. 18.00 x 2.00 m' | 6 buah | 6 buah | 0h | 6 buah | 0 buah | 6 buah |
| 18 | Rotator | 12 buah | 12 buah | 0h | 12 buah | 0 buah | 12 buah |
| 19 | Perlengkapan K-3 | 3 Ls | 3 Ls | 0h | 3 Ls | 0 Ls | 3 Ls |
| 49 | Generator Set kecil | 0,23 | 179,75h | 0h | 200h | 0h | 179,75h |

Ready

9:42 10/10/2015

Memasukan biaya lembur per jam

Microsoft Project - KONTRAK LEMBUR 1 JAM (COST SLOPE).mpp

Rp 19.324,29/hr

| | Resource Name | Type | Material Label | Initials | Group | Max. Units | Std. Rate | Ovt. Rate | Cost/Use | Accrue At | Base Calendar | Code |
|----|-----------------------------------|----------|----------------|----------|-------|------------|------------------|----------------|----------|-----------|---------------|------|
| 1 | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Pekerja | Work | | P | | 100 | Rp90.180,00/day | Rp19.324,29/hr | Rp0,00 | Prorated | Standard | |
| 3 | Tukang kayu | Work | | T | | 100 | Rp106.230,00/day | Rp22.763,57/hr | Rp0,00 | Prorated | Standard | |
| 4 | Tukang batu | Work | | T | | 100 | Rp106.230,00/day | Rp22.763,57/hr | Rp0,00 | Prorated | Standard | |
| 5 | Tukang Besi | Work | | T | | 100 | Rp106.230,00/day | Rp22.763,57/hr | Rp0,00 | Prorated | Standard | |
| 6 | Tukang Cat | Work | | T | | 100 | Rp106.230,00/day | Rp22.763,57/hr | Rp0,00 | Prorated | Standard | |
| 7 | Tukang Gali | Work | | T | | 100 | Rp106.230,00/day | Rp22.763,57/hr | Rp0,00 | Prorated | Standard | |
| 8 | Tukang Las | Work | | T | | 100 | Rp106.230,00/day | Rp22.763,57/hr | Rp0,00 | Prorated | Standard | |
| 9 | Mandor / Pengawas | Work | | M | | 100 | Rp138.360,00/day | Rp29.648,57/hr | Rp0,00 | Prorated | Standard | |
| 10 | Operator | Work | | O | | 100 | Rp138.360,00/day | Rp29.648,57/hr | Rp0,00 | Prorated | Standard | |
| 11 | Mekanik | Work | | M | | 100 | Rp138.360,00/day | Rp29.648,57/hr | Rp0,00 | Prorated | Standard | |
| 12 | Pembantu mekanik | Work | | P | | 100 | Rp106.230,00/day | Rp22.763,57/hr | Rp0,00 | Prorated | Standard | |
| 13 | Sopir | Work | | S | | 100 | Rp138.360,00/day | Rp29.648,57/hr | Rp0,00 | Prorated | Standard | |
| 14 | Petugas Lalu Lintas (Traffic Man) | Work | | P | | 100 | Rp69.000,00/day | Rp14.785,71/hr | Rp0,00 | Prorated | Standard | |
| 15 | Rambu kerja | Material | buah | R | | | Rp620.000,00 | | Rp0,00 | Prorated | | |
| 16 | Rubber cone | Material | buah | R | | | Rp200.000,00 | | Rp0,00 | Prorated | | |
| 17 | Spanduk Uk. 18.00 x 2.00 m' | Material | buah | S | | | Rp1.500.000,00 | | Rp0,00 | Prorated | | |
| 18 | Rotator | Material | buah | R | | | Rp250.000,00 | | Rp0,00 | Prorated | | |
| 19 | Perlengkapan K-3 | Material | ls | P | | | Rp3.500.000,00 | | Rp0,00 | Prorated | | |
| 20 | Beton K 350 | Material | m3 | B | | | Rp785.000,00 | | Rp0,00 | Prorated | | |
| 21 | Beton K 250 | Material | m3 | B | | | Rp745.000,00 | | Rp0,00 | Prorated | | |
| 22 | Multiplex 18 mm | Material | lbr | M | | | Rp195.000,00 | | Rp0,00 | Prorated | | |
| 23 | Blok 5/10 | Material | btg | B | | | Rp65.000,00 | | Rp0,00 | Prorated | | |
| 24 | Paku | Material | kg | P | | | Rp17.500,00 | | Rp0,00 | Prorated | | |
| 25 | Form Tee & Palstik cone | Material | set | F | | | Rp40.000,00 | | Rp0,00 | Prorated | | |
| 26 | Minyak bekisting | Material | ltr | M | | | Rp25.000,00 | | Rp0,00 | Prorated | | |
| 27 | Baja Tulangan U39 Ulir | Material | kg | B | | | Rp8.300,00 | | Rp0,00 | Prorated | | |
| 28 | Kawat Beton | Material | kg | K | | | Rp17.000,00 | | Rp0,00 | Prorated | | |
| 29 | Tiang Pancang Beton Bulat Presten | Material | m' | T | | | Rp675.000,00 | | Rp0,00 | Prorated | | |
| 30 | Kawat las listrik | Material | kg | K | | | Rp85.000,00 | | Rp0,00 | Prorated | | |

Ready

17:57
20/09/2015

Memasukkan jam lembur

Microsoft Project - KONTRAK LEMBUR 1 JAM.mpp

Type a question for help

Pemeliharaan dan Perlindungan Lalu Lintas

Task Name Baseline Duration Duration Duration Variance

| ID | Task Name | Baseline Duration | Duration | Duration Variance |
|----|------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| 1 | PEMBANGUNAN JEMBATAN PENYEBERANG | 126 days | 122,81 days | -3,19 d |
| 2 | UMUM | 126 days | 122,81 days | -3,19 days |
| 3 | JEMBATAN PENYEBRANGAN STA | 126 days | 122,81 days | -3,19 d |
| 4 | Pemeliharaan dan Perlindungan | 126 days | 111,65 days | -14,35 d |
| 5 | Mobilisasi (yang tidak Tercakup) | 126 days | 122,81 days | -3,19 d |
| 6 | Mobilisasi (yang tidak Terlaksana) | 14 days | 14 days | 0 d |
| 7 | Mobilisasi (yang tidak Terlaksana) | 14 days | 14 days | 0 d |
| 8 | JEMBATAN PENYEBRANGAN STA | 126 days | 122,81 days | -3,19 d |
| 9 | Pemeliharaan dan Perlindungan | 126 days | 111,65 days | -14,35 d |
| 10 | Mobilisasi (yang tidak Tercakup) | 126 days | 122,81 days | -3,19 d |
| 11 | Mobilisasi (yang tidak Terlaksana) | 14 days | 14 days | 0 d |
| 12 | Mobilisasi (yang tidak Terlaksana) | 14 days | 14 days | 0 d |
| 13 | PEMBONGKARAN | 28 days | 28 days | 0 d |

Timeline:

Resource Sheet:

| ID | Resource Name | Units | Work | Ovt. Work | Baseline Work | Act. Work | Rem. Work |
|----|-----------------------------------|---------|-----------|-----------|---------------|-----------|-----------|
| 14 | Petugas Lalu Lintas (Traffic Man) | 1,9 | 1.697,02h | 212,13h | 1.680h | 0h | 1.697,02h |
| 9 | Mandor / Pengawas | 0,48 | 428,72h | 53,58h | 420h | 0h | 428,72h |
| 15 | Rambu kerja | 20 buah | 20 buah | 0h | 20 buah | 0 buah | 20 buah |
| 16 | Rubber cone | 40 buah | 40 buah | 0h | 40 buah | 0 buah | 40 buah |
| 17 | Spanduk Uk. 18.00 x 2.00 m' | 6 buah | 6 buah | 0h | 6 buah | 0 buah | 6 buah |
| 18 | Rotator | 12 buah | 12 buah | 0h | 12 buah | 0 buah | 12 buah |
| 19 | Perlengkapan K-3 | 3 Ls | 3 Ls | 0h | 3 Ls | 0 Ls | 3 Ls |
| 49 | Generator Set kecil | 0,23 | 205,43h | 25,68h | 200h | 0h | 205,43h |

Ready

9:42 10/10/2015

Hasil dan Pembahasan

3. Pembahasan

- Perhitungan kebutuhan percepatan dengan penambahan lembur 1 jam yang diinputkan pada kondisi normal menyebabkan timbulnya lintasan kritis baru dengan adanya pengurangan waktu pelaksaaan proyek dari 126 hari menjadi 122,81 hari. Percepatan ini menyebabkan kebutuhan biaya proyek mengalami kenaikan biaya yang mencapai Rp. 36.268.544,50 dari biaya rencana semula, yakni sebesar Rp. 3.523.060.709,46 menjadi sebesar Rp. 3.559.329.253,96..
- Kompresi pada penambahan jam lembur dua jam memberikan hasil berupa waktu penyelesaian proyek yaitu 120,79 hari atau berkurang 5,21 hari dari kondisi normal 217 hari dengan total biaya yang diperlukan sebesar Rp. 3.608.100.449,23 yang berarti mengalami pertambahan sebesar Rp. 85.039.739,77 dari biaya rencana semula.
- Kompresi untuk penambahan jam lembur tiga jam mendapatkan hasil berupa waktu penyelesaian proyek yaitu 119,54 hari yang artinya lebih cepat 6,46 hari dari waktu rencana, dengan total biaya yang diperlukan sebesar Rp. 3.657.160.089,52 yang berarti mengalami pertambahan sebesar Rp. 134.099.380,06 dari biaya rencana semula.

Hasil dan Pembahasan (lanjutan)

3. Pembahasan

- Kompresi untuk penambahan jam lembur empat jam mendapatkan hasil berupa waktu penyelesaian proyek yaitu 119,00 hari; berkurang 7,00 hari dari waktu rencana yaitu 126 hari. Total biaya yang diperlukan pada tahap ini sebesar Rp. 3.709.594.308,26 yang berarti mengalami pertambahan sebesar Rp. 186.533.598,81 dari biaya rencana semula.
- Grafik hubungan waktu dan biaya memperlihatkan bahwa semakin cepat waktu pelaksanaan proyek akibat dari penambahan jam kerja (lembur) maka semakin besar biaya total pelaksanaan proyek yang harus dikeluarkan dan semakin cepat waktu pelaksanaan proyek maka semakin besar juga biaya langsung dari proyek tersebut. Sementara untuk biaya tidak langsung grafik menunjukkan bahwa semakin cepat waktu pelaksanaan proyek maka semakin kecil besar biaya tidak langsung. Selain itu tidak dapat terlihat biaya total optimum pada grafik tersebut. Hal ini dikarenakan besarnya biaya tidak langsung tidak dapat untuk mengimbangi besarnya biaya langsung.

Hasil dan Pembahasan (lanjutan)

3. Pembahasan

- Besar durasi keterlambatan didapatkan dari pembulatan durasi setelah dilakukan percepatan, kemudian dilakukan perhitungan besar biaya denda. Hasil dari perbandingan antara biaya denda dan penambahan biaya akibat kompresi menunjukkan bahwa penambahan biaya akibat kompresi pada semua kondisi lebih besar dibandingkan dengan biaya denda apabila terjadi keterlambatan. Hal ini berarti kurang baik untuk melakukan kompresi dengan menambah jam kerja dibandingkan dengan membayar denda akibat keterlambatan karena dapat memberikan kerugian. Besar kerugian didapatkan dari selisih antara biaya denda dengan penambahan biaya akibat kompresi.

Perbandingan Kondisi Normal dengan Penambahan Lembur 1 Jam

| No Task. | Task Name | Duration | | Duration Variance | Start | | Finish | | Cost | | Cost Variance | Overtime Cost | Cost Slope |
|----------|--|----------|--------------|-------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| | | Normal | Lembur 1 Jam | | Normal | Lembur 1 Jam | Normal | Lembur 1 Jam | Normal | Lembur 1 Jam | | | |
| 1 | PEMBANGUNAN JEMBATAN PENYEBERANGAN ORANG (JPO) KM 30+000 DAN KM 30+600 PADA JALAN TOL CAWANG - TOMANG - CENGKARENG | 126 | 122,81 | -3,19 | 19/09/2013 8:00 | 19/09/2013 8:00 | 22/01/2014 16:00 | 19/01/2014 14:40 | Rp3.523.060.709,46 | Rp3.559.329.253,96 | Rp36.268.544,50 | Rp60.787.335,27 | Rp (11.369.449,69) |
| 2 | UMUM | 126 | 122,81 | -3,19 | 19/09/2013 8:00 | 19/09/2013 8:00 | 22/01/2014 16:00 | 19/01/2014 14:40 | Rp245.523.200,00 | Rp250.710.992,43 | Rp5.187.792,43 | Rp15.870.719,06 | Rp (1.626.267,22) |
| 3 | JEMBATAN PENYEBRANGAN STA 30+000 | 126 | 122,81 | -3,19 | 19/09/2013 8:00 | 19/09/2013 8:00 | 22/01/2014 16:00 | 19/01/2014 14:40 | Rp122.761.600,00 | Rp125.355.496,21 | Rp2.593.896,21 | Rp7.935.359,53 | Rp (813.133,61) |
| 4 | Pemeliharaan dan Perlindungan Lalu Lintas | 126 | 111,65 | -14,35 | 19/09/2013 8:00 | 19/09/2013 8:00 | 22/01/2014 16:00 | 08/01/2014 13:33 | Rp92.761.600,00 | Rp95.355.496,21 | Rp2.593.896,21 | Rp7.935.359,53 | Rp (180.759,32) |
| 5 | Mobilisasi (yang tidak Tercakup pada 1.20(1)) | 126 | 122,81 | -3,19 | 19/09/2013 8:00 | 19/09/2013 8:00 | 22/01/2014 16:00 | 19/01/2014 14:40 | Rp30.000.000,00 | Rp30.000.000,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp - |
| 6 | Mobilisasi (yang tidak Tercakup pada 1.20(1) bag awal | 14 | 14 | 0 | 19/09/2013 8:00 | 19/09/2013 8:00 | 02/10/2013 16:00 | 02/10/2013 16:00 | Rp15.000.000,00 | Rp15.000.000,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | |
| 7 | Mobilisasi (yang tidak Tercakup pada 1.20(1) bag akhir | 14 | 14 | 0 | 09/01/2014 8:00 | 05/01/2014 14:40 | 22/01/2014 16:00 | 19/01/2014 14:40 | Rp15.000.000,00 | Rp15.000.000,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | |
| 8 | JEMBATAN PENYEBRANGAN STA 30+600 | 126 | 122,81 | -3,19 | 19/09/2013 8:00 | 19/09/2013 8:00 | 22/01/2014 16:00 | 19/01/2014 14:40 | Rp122.761.600,00 | Rp125.355.496,21 | Rp2.593.896,21 | Rp7.935.359,53 | Rp (813.133,61) |
| 9 | Pemeliharaan dan Perlindungan Lalu Lintas | 126 | 111,65 | -14,35 | 19/09/2013 8:00 | 19/09/2013 8:00 | 22/01/2014 16:00 | 08/01/2014 13:33 | Rp92.761.600,00 | Rp95.355.496,21 | Rp2.593.896,21 | Rp7.935.359,53 | Rp (180.759,32) |
| 10 | Mobilisasi (yang tidak Tercakup pada 1.20(1)) | 126 | 122,81 | -3,19 | 19/09/2013 8:00 | 19/09/2013 8:00 | 22/01/2014 16:00 | 19/01/2014 14:40 | Rp30.000.000,00 | Rp30.000.000,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp - |
| 11 | Mobilisasi (yang tidak Tercakup pada 1.20(1) bag awal | 14 | 14 | 0 | 19/09/2013 8:00 | 19/09/2013 8:00 | 02/10/2013 16:00 | 02/10/2013 16:00 | Rp15.000.000,00 | Rp15.000.000,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | |
| 12 | Mobilisasi (yang tidak Tercakup pada 1.20(1) bag akhir | 14 | 14 | 0 | 09/01/2014 8:00 | 05/01/2014 14:40 | 22/01/2014 16:00 | 19/01/2014 14:40 | Rp15.000.000,00 | Rp15.000.000,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | |
| 13 | PEMBONGKARAN | 28 | 28 | 0 | 12/12/2013 8:00 | 12/12/2013 8:00 | 08/01/2014 16:00 | 08/01/2014 16:00 | Rp70.000.000,00 | Rp70.000.000,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | |
| 14 | Pembongkaran Jembatan (JPO) Eksisting | 28 | 28 | 0 | 12/12/2013 8:00 | 12/12/2013 8:00 | 08/01/2014 16:00 | 08/01/2014 16:00 | Rp70.000.000,00 | Rp70.000.000,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | |
| 15 | GALIAN STRUKTUR | 35 | 35 | 0 | 03/10/2013 8:00 | 03/10/2013 8:00 | 06/11/2013 16:00 | 06/11/2013 16:00 | Rp25.714.000,00 | Rp25.714.000,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | |
| 16 | Penggalian Struktur sampai kedalaman tidak lebih dari 2 m | 35 | 35 | 0 | 03/10/2013 8:00 | 03/10/2013 8:00 | 06/11/2013 16:00 | 06/11/2013 16:00 | Rp23.944.000,00 | Rp23.944.000,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | |
| 17 | Penggalian Struktur sampai kedalaman lebih dari 2 m, tapi tidak lebih dari 4 m | 35 | 35 | 0 | 03/10/2013 8:00 | 03/10/2013 8:00 | 06/11/2013 16:00 | 06/11/2013 16:00 | Rp1.770.000,00 | Rp1.770.000,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | |
| 18 | DRAINASE | 35 | 35 | 0 | 07/11/2013 8:00 | 07/11/2013 8:00 | 11/12/2013 16:00 | 11/12/2013 16:00 | Rp34.126.875,00 | Rp34.126.875,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | |
| 19 | Pipa drainase Ø 20 cm dengan perlengkapan sambungan dan penyangga | 35 | 35 | 0 | 07/11/2013 8:00 | 07/11/2013 8:00 | 11/12/2013 16:00 | 11/12/2013 16:00 | Rp28.251.875,00 | Rp28.251.875,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | |
| 20 | Deck Drain berserta asessorisnya, type 1 | 35 | 35 | 0 | 07/11/2013 8:00 | 07/11/2013 8:00 | 11/12/2013 16:00 | 11/12/2013 16:00 | Rp5.875.000,00 | Rp5.875.000,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | |
| 21 | STRUKTUR BETON | 91 | 87,81 | -3,19 | 10/10/2013 8:00 | 10/10/2013 8:00 | 08/01/2014 16:00 | 05/01/2014 14:40 | Rp2.752.491.749,46 | Rp2.779.441.890,13 | Rp26.950.140,67 | Rp40.168.259,72 | Rp (8.448.319,96) |
| 22 | Beton Klass B-1-1 (Plat Jembatan) | 28 | 28 | 0 | 12/12/2013 8:00 | 08/12/2013 14:40 | 08/01/2014 16:00 | 05/01/2014 14:40 | Rp128.613.248,16 | Rp128.613.248,16 | Rp0,00 | Rp0,00 | |
| 23 | Beton Klass B-1-2 (Beton Tangga) | 42 | 42 | 0 | 14/11/2013 8:00 | 10/11/2013 14:40 | 25/12/2013 16:00 | 22/12/2013 14:40 | Rp270.759.197,20 | Rp270.759.197,20 | Rp0,00 | Rp0,00 | |
| 24 | Beton Klass B-4-1 (Pier Head) | 28 | 24,81 | -3,19 | 21/11/2013 8:00 | 17/11/2013 14:40 | 18/12/2013 16:00 | 12/12/2013 13:22 | Rp58.215.269,10 | Rp65.202.601,40 | Rp6.987.332,30 | Rp7.994.749,85 | Rp (2.190.386,30) |
| 25 | Beton Klass B-4-2 (Coloums Pier + Wall Pier) | 28 | 24,81 | -3,19 | 07/11/2013 8:00 | 07/11/2013 8:00 | 04/12/2013 16:00 | 01/12/2013 14:40 | Rp57.797.479,90 | Rp65.213.428,88 | Rp7.415.948,98 | Rp8.599.637,56 | Rp (2.324.748,90) |
| 26 | Beton Klass C-1 (Abutment, Footing of Pier) | 28 | 28 | 0 | 31/10/2013 8:00 | 31/10/2013 8:00 | 27/11/2013 16:00 | 27/11/2013 16:00 | Rp194.576.650,90 | Rp194.576.650,90 | Rp0,00 | Rp0,00 | |
| 27 | Beton Klass E (Lantai Kerja) | 28 | 28 | 0 | 24/10/2013 8:00 | 24/10/2013 8:00 | 20/11/2013 16:00 | 20/11/2013 16:00 | Rp12.661.350,00 | Rp12.661.350,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | |
| 28 | Baja Tulangan Ulir | 84 | 74,43 | -9,57 | 17/10/2013 8:00 | 17/10/2013 8:00 | 08/01/2014 16:00 | 30/12/2013 11:01 | Rp852.326.583,00 | Rp864.873.442,40 | Rp12.546.859,40 | Rp23.573.872,30 | Rp (1.311.061,59) |
| 29 | P.C.I. Girder, Bentang = 23,60 m, H = 1,60 m | 77 | 77 | 0 | 17/10/2013 8:00 | 17/10/2013 8:00 | 01/01/2014 16:00 | 01/01/2014 16:00 | Rp318.958.570,00 | Rp318.958.570,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | |
| 30 | Penyediaan Tiang Pancang Beton Bulat Pretensioned Dia. 60 cm | 28 | 28 | 0 | 10/10/2013 8:00 | 10/10/2013 8:00 | 06/11/2013 16:00 | 06/11/2013 16:00 | Rp585.317.754,00 | Rp585.317.754,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | |
| 31 | Pemancangan Tiang Pancang Beton Bulat Pretensioned Dia. 60 cm | 28 | 28 | 0 | 17/10/2013 8:00 | 17/10/2013 8:00 | 13/11/2013 16:00 | 13/11/2013 16:00 | Rp147.065.647,20 | Rp147.065.647,20 | Rp0,00 | Rp0,00 | |
| 32 | Sambungan Expansi (Expansion Joint) Fix | 28 | 28 | 0 | 21/11/2013 8:00 | 21/11/2013 8:00 | 18/12/2013 16:00 | 18/12/2013 16:00 | Rp26.000.000,00 | Rp26.000.000,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | |
| 33 | Sambungan Expansi (Expansion Joint) Move | 28 | 28 | 0 | 21/11/2013 8:00 | 21/11/2013 8:00 | 18/12/2013 16:00 | 18/12/2013 16:00 | Rp31.200.000,00 | Rp31.200.000,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | |
| 34 | Bearing Pad dengan aksesoris ukuran (400 x 350 x 39 mm) | 28 | 28 | 0 | 21/11/2013 8:00 | 21/11/2013 8:00 | 18/12/2013 16:00 | 18/12/2013 16:00 | Rp20.000.000,00 | Rp20.000.000,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | |
| 35 | Rubber Pad dengan aksesoris ukuran (400 x 350 x 39 mm) | 28 | 28 | 0 | 21/11/2013 8:00 | 21/11/2013 8:00 | 18/12/2013 16:00 | 18/12/2013 16:00 | Rp25.000.000,00 | Rp25.000.000,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | |
| 36 | Rubber Strip ukuran (200 x 200 x 10 mm) | 28 | 28 | 0 | 21/11/2013 8:00 | 21/11/2013 8:00 | 18/12/2013 16:00 | 18/12/2013 16:00 | Rp24.000.000,00 | Rp24.000.000,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | |
| 37 | PEKERJAAN LAIN-LAIN | 42 | 38,81 | -3,19 | 05/12/2013 8:00 | 01/12/2013 14:40 | 15/01/2014 16:00 | 09/01/2014 13:20 | Rp395.204.885,00 | Rp399.335.496,40 | Rp4.130.611,40 | Rp4.748.356,50 | Rp (1.294.862,51) |
| 38 | Pagar Pengaman / Railing, Tipe 1 (Tangga) | 28 | 28 | 0 | 19/12/2013 8:00 | 12/12/2013 13:20 | 15/01/2014 16:00 | 09/01/2014 13:20 | Rp257.723.572,00 | Rp257.723.572,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | |
| 39 | Pagar Pengaman / Railing, Tipe 2 (Jembatan) | 28 | 24,81 | -3,19 | 05/12/2013 8:00 | 01/12/2013 14:40 | 01/01/2014 16:00 | 26/12/2013 13:20 | Rp137.481.313,00 | Rp141.611.924,40 | Rp4.130.611,40 | Rp4.748.356,50 | Rp (1.294.862,51) |

Kondisi Normal dengan Penambahan Lembur 2 Jam

| No Task. | Task Name | Duration | | Duration Variance | Start | | Finish | | Cost | | Cost Variance | Overtime Cost | Cost Slope |
|----------|--|----------|--------------|-------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|-----------------|------------------|--------------------|
| | | Normal | Lembur 2 Jam | | Normal | Lembur 2 Jam | Normal | Lembur 2 Jam | Normal | Lembur 2 Jam | | | |
| 1 | PEMBANGUNAN JEMBATAN PENYEGERANGAN ORANG (JPO) KM 30+000 DAN KM 30+600 PADA JALAN TOL CAWANG - TOMANG - CENGKARENG | 126 | 120,79 | -5,21 | 19/09/2013 8:00 | 19/09/2013 8:00 | 22/01/2014 16:00 | 17/01/2014 14:33 | Rp3.523.060.709,46 | Rp3.608.100.449,23 | Rp85.039.739,77 | Rp125.519.660,60 | Rp (16.322.406,87) |
| 2 | UMUM | 126 | 120,79 | -5,21 | 19/09/2013 8:00 | 19/09/2013 8:00 | 22/01/2014 16:00 | 17/01/2014 14:33 | Rp245.523.200,00 | Rp259.644.617,77 | Rp14.121.417,77 | Rp32.051.802,80 | Rp (2.710.444,87) |
| 3 | JEMBATAN PENYEGERANGAN STA 30+000 | 126 | 120,79 | -5,21 | 19/09/2013 8:00 | 19/09/2013 8:00 | 22/01/2014 16:00 | 17/01/2014 14:33 | Rp122.761.600,00 | Rp129.822.308,89 | Rp7.060.708,89 | Rp16.025.901,40 | Rp (1.355.222,43) |
| 4 | Pemeliharaan dan Perlindungan Lalu Lintas | 126 | 102,56 | -23,44 | 19/09/2013 8:00 | 19/09/2013 8:00 | 22/01/2014 16:00 | 30/12/2013 11:55 | Rp92.761.600,00 | Rp99.822.308,89 | Rp7.060.708,89 | Rp16.025.901,40 | Rp (301.224,78) |
| 5 | Mobilisasi (yang tidak Tercakup pada 1.20(1) | 126 | 120,79 | -5,21 | 19/09/2013 8:00 | 19/09/2013 8:00 | 22/01/2014 16:00 | 17/01/2014 14:33 | Rp30.000.000,00 | Rp30.000.000,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp - |
| 6 | Mobilisasi (yang tidak Tercakup pada 1.20(1) bag awal | 14 | 14 | 0 | 19/09/2013 8:00 | 19/09/2013 8:00 | 02/10/2013 16:00 | 02/10/2013 16:00 | Rp15.000.000,00 | Rp15.000.000,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | |
| 7 | Mobilisasi (yang tidak Tercakup pada 1.20(1) bag akhir | 14 | 14 | 0 | 09/01/2014 8:00 | 03/01/2014 14:33 | 22/01/2014 16:00 | 17/01/2014 14:33 | Rp15.000.000,00 | Rp15.000.000,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | |
| 8 | JEMBATAN PENYEGERANGAN STA 30+600 | 126 | 120,79 | -5,21 | 19/09/2013 8:00 | 19/09/2013 8:00 | 22/01/2014 16:00 | 17/01/2014 14:33 | Rp122.761.600,00 | Rp129.822.308,89 | Rp7.060.708,89 | Rp16.025.901,40 | Rp (1.355.222,43) |
| 9 | Pemeliharaan dan Perlindungan Lalu Lintas | 126 | 102,56 | -23,44 | 19/09/2013 8:00 | 19/09/2013 8:00 | 22/01/2014 16:00 | 30/12/2013 11:55 | Rp92.761.600,00 | Rp99.822.308,89 | Rp7.060.708,89 | Rp16.025.901,40 | Rp (301.224,78) |
| 10 | Mobilisasi (yang tidak Tercakup pada 1.20(1) | 126 | 120,79 | -5,21 | 19/09/2013 8:00 | 19/09/2013 8:00 | 22/01/2014 16:00 | 17/01/2014 14:33 | Rp30.000.000,00 | Rp30.000.000,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp - |
| 11 | Mobilisasi (yang tidak Tercakup pada 1.20(1) bag awal | 14 | 14 | 0 | 19/09/2013 8:00 | 19/09/2013 8:00 | 02/10/2013 16:00 | 02/10/2013 16:00 | Rp15.000.000,00 | Rp15.000.000,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | |
| 12 | Mobilisasi (yang tidak Tercakup pada 1.20(1) bag akhir | 14 | 14 | 0 | 09/01/2014 8:00 | 03/01/2014 14:33 | 22/01/2014 16:00 | 17/01/2014 14:33 | Rp15.000.000,00 | Rp15.000.000,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | |
| 13 | PEMBONGKARAN | 28 | 28 | 0 | 12/12/2013 8:00 | 12/12/2013 8:00 | 08/01/2014 16:00 | 08/01/2014 16:00 | Rp70.000.000,00 | Rp70.000.000,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | |
| 14 | Pembongkaran Jembatan (JPO) Eksisting | 28 | 28 | 0 | 12/12/2013 8:00 | 12/12/2013 8:00 | 08/01/2014 16:00 | 08/01/2014 16:00 | Rp70.000.000,00 | Rp70.000.000,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | |
| 15 | GALIAN STRUKTUR | 35 | 35 | 0 | 03/10/2013 8:00 | 03/10/2013 8:00 | 06/11/2013 16:00 | 06/11/2013 16:00 | Rp25.714.000,00 | Rp25.714.000,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | |
| 16 | Penggalian Struktur sampai kedalaman tidak lebih dari 2 m | 35 | 35 | 0 | 03/10/2013 8:00 | 03/10/2013 8:00 | 06/11/2013 16:00 | 06/11/2013 16:00 | Rp23.944.000,00 | Rp23.944.000,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | |
| 17 | Penggalian Struktur sampai kedalaman lebih dari 2 m, tapi tidak lebih dari 4 m | 35 | 35 | 0 | 03/10/2013 8:00 | 03/10/2013 8:00 | 06/11/2013 16:00 | 06/11/2013 16:00 | Rp1.770.000,00 | Rp1.770.000,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | |
| 18 | DRAINASE | 35 | 35 | 0 | 07/11/2013 8:00 | 07/11/2013 8:00 | 11/12/2013 16:00 | 11/12/2013 16:00 | Rp34.126.875,00 | Rp34.126.875,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | |
| 19 | Pipa drainase Ø 20 cm dengan perlengkapan sambungan dan penyangga | 35 | 35 | 0 | 07/11/2013 8:00 | 07/11/2013 8:00 | 11/12/2013 16:00 | 11/12/2013 16:00 | Rp28.251.875,00 | Rp28.251.875,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | |
| 20 | Deck Drain beserta assessorisnya, type 1 | 35 | 35 | 0 | 07/11/2013 8:00 | 07/11/2013 8:00 | 11/12/2013 16:00 | 11/12/2013 16:00 | Rp5.875.000,00 | Rp5.875.000,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | |
| 21 | STRUKTUR BETON | 91 | 85,79 | -5,21 | 10/10/2013 8:00 | 10/10/2013 8:00 | 08/01/2014 16:00 | 03/01/2014 14:33 | Rp2.752.491.749,46 | Rp2.814.640.421,86 | Rp62.148.672,40 | Rp83.629.731,90 | Rp (11.928.727,91) |
| 22 | Beton Klass B-1-1 (Plat Jembatan) | 28 | 28 | 0 | 12/12/2013 8:00 | 06/12/2013 14:33 | 08/01/2014 16:00 | 03/01/2014 14:33 | Rp128.613.248,16 | Rp128.613.248,16 | Rp0,00 | Rp0,00 | |
| 23 | Beton Klass B-1-2 (Beton Tangga) | 42 | 42 | 0 | 14/11/2013 8:00 | 08/11/2013 14:33 | 25/12/2013 16:00 | 20/12/2013 14:33 | Rp270.759.197,20 | Rp270.759.197,20 | Rp0,00 | Rp0,00 | |
| 24 | Beton Klass B-4-1 (Pier Head) | 28 | 22,79 | -5,21 | 21/11/2013 8:00 | 15/11/2013 14:33 | 18/12/2013 16:00 | 08/12/2013 13:05 | Rp58.215.269,10 | Rp73.390.208,37 | Rp15.174.939,27 | Rp16.893.627,70 | Rp (2.912.656,29) |
| 25 | Beton Klass B-4-2 (Coloums Pier + Wall Pier) | 28 | 22,79 | -5,21 | 07/11/2013 8:00 | 07/11/2013 8:00 | 04/12/2013 16:00 | 29/11/2013 14:33 | Rp57.797.479,90 | Rp74.041.229,98 | Rp16.243.750,08 | Rp18.189.666,55 | Rp (3.117.802,32) |
| 26 | Beton Klass C-1 (Abutment, Footing of Pier) | 28 | 28 | 0 | 31/10/2013 8:00 | 31/10/2013 8:00 | 27/11/2013 16:00 | 27/11/2013 16:00 | Rp194.576.650,90 | Rp194.576.650,90 | Rp0,00 | Rp0,00 | |
| 27 | Beton Klass E (Lantai Kerja) | 28 | 28 | 0 | 24/10/2013 8:00 | 24/10/2013 8:00 | 20/11/2013 16:00 | 20/11/2013 16:00 | Rp12.661.350,00 | Rp12.661.350,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | |
| 28 | Baja Tulangan Ulir | 84 | 68,37 | -15,63 | 17/10/2013 8:00 | 17/10/2013 8:00 | 08/01/2014 16:00 | 24/12/2013 10:35 | Rp852.326.583,00 | Rp883.056.566,05 | Rp30.729.983,05 | Rp48.546.437,65 | Rp (1.966.089,77) |
| 29 | P.C.I. Girder, Bentang = 23,60 m, H = 1,60 m | 77 | 77 | 0 | 17/10/2013 8:00 | 17/10/2013 8:00 | 01/01/2014 16:00 | 01/01/2014 16:00 | Rp318.958.570,00 | Rp318.958.570,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | |
| 30 | Penyediaan Tiang Pancang Beton Bulat Pretensioned Dia. 60 cm | 28 | 28 | 0 | 10/10/2013 8:00 | 10/10/2013 8:00 | 06/11/2013 16:00 | 06/11/2013 16:00 | Rp585.317.754,00 | Rp585.317.754,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | |
| 31 | Pemancahan Tiang Pancang Beton Bulat Pretensioned Dia. 60 cm | 28 | 28 | 0 | 17/10/2013 8:00 | 17/10/2013 8:00 | 13/11/2013 16:00 | 13/11/2013 16:00 | Rp147.065.647,20 | Rp147.065.647,20 | Rp0,00 | Rp0,00 | |
| 32 | Sambungan Expansi (Expansion Joint) Fix | 28 | 28 | 0 | 21/11/2013 8:00 | 21/11/2013 8:00 | 18/12/2013 16:00 | 18/12/2013 16:00 | Rp26.000.000,00 | Rp26.000.000,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | |
| 33 | Sambungan Expansi (Expansion Joint) Move | 28 | 28 | 0 | 21/11/2013 8:00 | 21/11/2013 8:00 | 18/12/2013 16:00 | 18/12/2013 16:00 | Rp31.200.000,00 | Rp31.200.000,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | |
| 34 | Bearing Pad dengan aksesoris ukuran (400 x 350 x 39 mm) | 28 | 28 | 0 | 21/11/2013 8:00 | 21/11/2013 8:00 | 18/12/2013 16:00 | 18/12/2013 16:00 | Rp20.000.000,00 | Rp20.000.000,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | |
| 35 | Rubber Pad dengan aksesoris ukuran (400 x 350 x 39 mm) | 28 | 28 | 0 | 21/11/2013 8:00 | 21/11/2013 8:00 | 18/12/2013 16:00 | 18/12/2013 16:00 | Rp25.000.000,00 | Rp25.000.000,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | |
| 36 | Rubber Strip ukuran (200 x 200 x 10 mm) | 28 | 28 | 0 | 21/11/2013 8:00 | 21/11/2013 8:00 | 18/12/2013 16:00 | 18/12/2013 16:00 | Rp24.000.000,00 | Rp24.000.000,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | |
| 37 | PEKERJAAN LAIN-LAIN | 42 | 36,79 | -5,21 | 05/12/2013 8:00 | 29/11/2013 14:33 | 05/01/2014 16:00 | 05/01/2014 13:06 | Rp395.204.885,00 | Rp403.974.534,60 | Rp8.769.649,60 | Rp9.838.125,90 | Rp (1.683.234,09) |
| 38 | Pagar Pengaman / Railling, Tipe 1 (Tangga) | 28 | 28 | 0 | 19/12/2013 8:00 | 08/12/2013 13:06 | 05/01/2014 16:00 | 05/01/2014 13:06 | Rp257.723.572,00 | Rp257.723.572,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | |
| 39 | Pagar Pengaman / Railling, Tipe 2 (Jembatan) | 28 | 22,79 | -5,21 | 05/12/2013 8:00 | 29/11/2013 14:33 | 01/01/2014 16:00 | 22/12/2013 13:06 | Rp137.481.313,00 | Rp146.250.962,60 | Rp8.769.649,60 | Rp9.838.125,90 | Rp (1.683.234,09) |

Perbandingan Kondisi Normal dengan Penambahan Lembur 3 Jam

| No Task. | Task Name | Duration | | Duration Variance | Start | | Finish | | Cost | | Cost Variance | Overtime Cost | Cost Slope |
|----------|---|----------|--------------|-------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|--------------------|
| | | Normal | Lembur 3 Jam | | Normal | Lembur 3 Jam | Normal | Lembur 3 Jam | Normal | Lembur 3 Jam | | | |
| 1 | PEMBANGUNAN JEMBATAN PENYEBRANGAN ORANG (JPO) KM 30+000 DAN KM 30+600 PADA JALAN TOL CAWANG - TOMANG - CENGKARENG | 126 | 119,54 | -6,46 | 19/09/2013 8:00 | 19/09/2013 8:00 | 22/01/2014 16:00 | 16/01/2014 11:47 | Rp3.523.060.709,46 | Rp3.657.160.089,52 | Rp134.099.380,06 | Rp184.476.272,91 | Rp (20.758.417,97) |
| 2 | UMUM | 126 | 119,54 | -6,46 | 19/09/2013 8:00 | 19/09/2013 8:00 | 22/01/2014 16:00 | 16/01/2014 11:47 | Rp245.523.200,00 | Rp269.899.816,15 | Rp24.376.616,15 | Rp46.802.719,70 | Rp (3.773.469,99) |
| 3 | JEMBATAN PENYEBRANGAN STA 30+000 | 126 | 119,54 | -6,46 | 19/09/2013 8:00 | 19/09/2013 8:00 | 22/01/2014 16:00 | 16/01/2014 11:47 | Rp122.761.600,00 | Rp134.949.908,08 | Rp12.188.308,08 | Rp23.401.359,85 | Rp (1.886.735,00) |
| 4 | Pemeliharaan dan Perlindungan Lalu Lintas | 126 | 96,92 | -29,08 | 19/09/2013 8:00 | 19/09/2013 8:00 | 22/01/2014 16:00 | 24/12/2013 15:28 | Rp92.761.600,00 | Rp104.949.908,08 | Rp12.188.308,08 | Rp23.401.359,85 | Rp (419.130,26) |
| 5 | Mobilisasi (yang tidak Tercakup pada 1.20(1)) | 126 | 119,54 | -6,46 | 19/09/2013 8:00 | 19/09/2013 8:00 | 22/01/2014 16:00 | 16/01/2014 11:47 | Rp30.000.000,00 | Rp30.000.000,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp - |
| 6 | Mobilisasi (yang tidak Tercakup pada 1.20(1) bag awal | 14 | 14 | 0 | 19/09/2013 8:00 | 19/09/2013 8:00 | 02/10/2013 16:00 | 02/10/2013 16:00 | Rp15.000.000,00 | Rp15.000.000,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp0,00 |
| 7 | Mobilisasi (yang tidak Tercakup pada 1.20(1) bag akhir | 14 | 14 | 0 | 09/01/2014 8:00 | 02/01/2014 11:47 | 22/01/2014 16:00 | 16/01/2014 11:47 | Rp15.000.000,00 | Rp15.000.000,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp0,00 |
| 8 | JEMBATAN PENYEBRANGAN STA 30+600 | 126 | 119,54 | -6,46 | 19/09/2013 8:00 | 19/09/2013 8:00 | 22/01/2014 16:00 | 16/01/2014 11:47 | Rp122.761.600,00 | Rp134.949.908,08 | Rp12.188.308,08 | Rp23.401.359,85 | Rp (1.886.735,00) |
| 9 | Pemeliharaan dan Perlindungan Lalu Lintas | 126 | 96,92 | -29,08 | 19/09/2013 8:00 | 19/09/2013 8:00 | 22/01/2014 16:00 | 24/12/2013 15:28 | Rp92.761.600,00 | Rp104.949.908,08 | Rp12.188.308,08 | Rp23.401.359,85 | Rp (419.130,26) |
| 10 | Mobilisasi (yang tidak Tercakup pada 1.20(1)) | 126 | 119,54 | -6,46 | 19/09/2013 8:00 | 19/09/2013 8:00 | 22/01/2014 16:00 | 16/01/2014 11:47 | Rp30.000.000,00 | Rp30.000.000,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp - |
| 11 | Mobilisasi (yang tidak Tercakup pada 1.20(1) bag awal | 14 | 14 | 0 | 19/09/2013 8:00 | 19/09/2013 8:00 | 02/10/2013 16:00 | 02/10/2013 16:00 | Rp15.000.000,00 | Rp15.000.000,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp0,00 |
| 12 | Mobilisasi (yang tidak Tercakup pada 1.20(1) bag akhir | 14 | 14 | 0 | 09/01/2014 8:00 | 02/01/2014 11:47 | 22/01/2014 16:00 | 16/01/2014 11:47 | Rp15.000.000,00 | Rp15.000.000,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp0,00 |
| 13 | PEMBONGKARAN | 28 | 28 | 0 | 12/12/2013 8:00 | 12/12/2013 8:00 | 08/01/2014 16:00 | 08/01/2014 16:00 | Rp70.000.000,00 | Rp70.000.000,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp0,00 |
| 14 | Pembongkaran Jembatan (JPO) Eksisting | 28 | 28 | 0 | 12/12/2013 8:00 | 12/12/2013 8:00 | 08/01/2014 16:00 | 08/01/2014 16:00 | Rp70.000.000,00 | Rp70.000.000,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp0,00 |
| 15 | GALIAN STRUKTUR | 35 | 35 | 0 | 03/10/2013 8:00 | 03/10/2013 8:00 | 06/11/2013 16:00 | 06/11/2013 16:00 | Rp25.714.000,00 | Rp25.714.000,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp0,00 |
| 16 | Penggalian Struktur sampai kedalaman tidak lebih dari 2 m | 35 | 35 | 0 | 03/10/2013 8:00 | 03/10/2013 8:00 | 06/11/2013 16:00 | 06/11/2013 16:00 | Rp23.944.000,00 | Rp23.944.000,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp0,00 |
| 17 | Penggalian Struktur sampai kedalaman lebih dari 2 m, tapi tidak lebih dari 4 m | 35 | 35 | 0 | 03/10/2013 8:00 | 03/10/2013 8:00 | 06/11/2013 16:00 | 06/11/2013 16:00 | Rp1.770.000,00 | Rp1.770.000,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp0,00 |
| 18 | DRAINASE | 35 | 35 | 0 | 07/11/2013 8:00 | 07/11/2013 8:00 | 11/12/2013 16:00 | 11/12/2013 16:00 | Rp34.126.875,00 | Rp34.126.875,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp0,00 |
| 19 | Pipa drainase Ø 20 cm dengan perlengkapan sambungan dan penyangga | 35 | 35 | 0 | 07/11/2013 8:00 | 07/11/2013 8:00 | 11/12/2013 16:00 | 11/12/2013 16:00 | Rp28.251.875,00 | Rp28.251.875,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp0,00 |
| 20 | Deck Drain beserta aksesorisnya, type 1 | 35 | 35 | 0 | 07/11/2013 8:00 | 07/11/2013 8:00 | 11/12/2013 16:00 | 11/12/2013 16:00 | Rp5.875.000,00 | Rp5.875.000,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp0,00 |
| 21 | STRUKTUR BETON | 91 | 84,54 | -6,46 | 10/10/2013 8:00 | 10/10/2013 8:00 | 08/01/2014 16:00 | 02/01/2014 11:47 | Rp2.752.491.749,46 | Rp2.849.088.050,95 | Rp96.596.301,49 | Rp123.202.405,19 | Rp (14.952.987,85) |
| 22 | Beton Klass B-1-1 (Plat Jembatan) | 28 | 28 | 0 | 12/12/2013 8:00 | 05/12/2013 11:47 | 08/01/2014 16:00 | 02/01/2014 11:47 | Rp128.613.248,16 | Rp128.613.248,16 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp0,00 |
| 23 | Beton Klass B-1-2 (Beton Tangga) | 42 | 42 | 0 | 14/11/2013 8:00 | 07/11/2013 11:47 | 25/12/2013 16:00 | 19/12/2013 11:47 | Rp270.759.197,20 | Rp270.759.197,20 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp0,00 |
| 24 | Beton Klass B-4-1 (Pier Head) | 28 | 21,54 | -6,46 | 21/11/2013 8:00 | 14/11/2013 11:47 | 18/12/2013 16:00 | 06/12/2013 8:34 | Rp58.215.269,10 | Rp81.047.918,30 | Rp22.832.649,20 | Rp24.992.535,25 | Rp (3.534.465,82) |
| 25 | Beton Klass B-4-2 (Coloums Pier + Wall Pier) | 28 | 21,54 | -6,46 | 07/11/2013 8:00 | 07/11/2013 8:00 | 04/12/2013 16:00 | 28/11/2013 11:47 | Rp57.797.479,90 | Rp82.296.324,75 | Rp24.498.844,85 | Rp26.917.368,51 | Rp (3.792.390,84) |
| 26 | Beton Klass C-1 (Abutment, Footing of Pier) | 28 | 28 | 0 | 31/10/2013 8:00 | 31/10/2013 8:00 | 27/11/2013 16:00 | 27/11/2013 16:00 | Rp194.576.650,90 | Rp194.576.650,90 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp0,00 |
| 27 | Beton Klass E (Lantai Kerja) | 28 | 28 | 0 | 24/10/2013 8:00 | 24/10/2013 8:00 | 20/11/2013 16:00 | 20/11/2013 16:00 | Rp12.661.350,00 | Rp12.661.350,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp0,00 |
| 28 | Baja Tulangan Ulir | 84 | 64,62 | -19,38 | 17/10/2013 8:00 | 17/10/2013 8:00 | 08/01/2014 16:00 | 20/12/2013 13:20 | Rp852.326.583,00 | Rp901.591.390,44 | Rp49.264.807,44 | Rp71.292.501,44 | Rp (2.542.043,73) |
| 29 | P.C.I. Girder, Bentang = 23,60 m, H = 1,60 m | 77 | 77 | 0 | 17/10/2013 8:00 | 17/10/2013 8:00 | 01/01/2014 16:00 | 01/01/2014 16:00 | Rp318.958.570,00 | Rp318.958.570,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp0,00 |
| 30 | Penyediaan Tiang Pancang Beton Bulat Pretensioned Dia. 60 cm | 28 | 28 | 0 | 10/10/2013 8:00 | 10/10/2013 8:00 | 06/11/2013 16:00 | 06/11/2013 16:00 | Rp585.317.754,00 | Rp585.317.754,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp0,00 |
| 31 | Pemanjangan Tiang Pancang Beton Bulat Pretensioned Dia. 60 cm | 28 | 28 | 0 | 17/10/2013 8:00 | 17/10/2013 8:00 | 13/11/2013 16:00 | 13/11/2013 16:00 | Rp147.065.647,20 | Rp147.065.647,20 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp0,00 |
| 32 | Sambungan Expansi (Expansion Joint) Fix | 28 | 28 | 0 | 21/11/2013 8:00 | 21/11/2013 8:00 | 18/12/2013 16:00 | 18/12/2013 16:00 | Rp26.000.000,00 | Rp26.000.000,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp0,00 |
| 33 | Sambungan Expansi (Expansion Joint) Move | 28 | 28 | 0 | 21/11/2013 8:00 | 21/11/2013 8:00 | 18/12/2013 16:00 | 18/12/2013 16:00 | Rp31.200.000,00 | Rp31.200.000,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp0,00 |
| 34 | Bearing Pad dengan aksesoris ukuran (400 x 350 x 39 mm) | 28 | 28 | 0 | 21/11/2013 8:00 | 21/11/2013 8:00 | 18/12/2013 16:00 | 18/12/2013 16:00 | Rp20.000.000,00 | Rp20.000.000,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp0,00 |
| 35 | Rubber Pad dengan aksesoris ukuran (400 x 350 x 39 mm) | 28 | 28 | 0 | 21/11/2013 8:00 | 21/11/2013 8:00 | 18/12/2013 16:00 | 18/12/2013 16:00 | Rp25.000.000,00 | Rp25.000.000,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp0,00 |
| 36 | Rubber Strip ukuran (200 x 200 x 10 mm) | 28 | 28 | 0 | 21/11/2013 8:00 | 21/11/2013 8:00 | 18/12/2013 16:00 | 18/12/2013 16:00 | Rp24.000.000,00 | Rp24.000.000,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp0,00 |
| 37 | PEKERJAAN LAIN-LAIN | 42 | 35,54 | -6,46 | 05/12/2013 8:00 | 28/11/2013 11:47 | 15/01/2014 16:00 | 03/01/2014 8:35 | Rp395.204.885,00 | Rp408.331.347,42 | Rp13.126.462,42 | Rp14.471.148,02 | Rp (2.031.960,13) |
| 38 | Pagar Pengaman / Railing, Tipe 1 (Tangga) | 28 | 28 | 0 | 19/12/2013 8:00 | 06/12/2013 8:35 | 15/01/2014 16:00 | 03/01/2014 8:35 | Rp257.723.572,00 | Rp257.723.572,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp0,00 |
| 39 | Pagar Pengaman / Railing, Tipe 2 (Jembatan) | 28 | 21,54 | -6,46 | 05/12/2013 8:00 | 28/11/2013 11:47 | 01/01/2014 16:00 | 20/12/2013 8:35 | Rp137.481.313,00 | Rp150.607.775,42 | Rp13.126.462,42 | Rp14.471.148,02 | Rp (2.031.960,13) |

Perbandingan Kondisi Normal dengan Penambahan Lembur 4 Jam

| No Task. | Task Name | Duration | | Duration Variance | Start | | Finish | | Cost | | Cost Variance | Overtime Cost | Cost Slope |
|----------|--|----------|--------------|-------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|--------------------|
| | | Normal | Lembur 4 Jam | | Normal | Lembur 4 Jam | Normal | Lembur 4 Jam | Normal | Lembur 4 Jam | | | |
| 1 | PEMBANGUNAN JEMBATAN PENYEBERANGAN ORANG (JPO) KM 30+000 DAN KM 30+600 PADA JALAN TOL CAWANG - TOMANG - CENGKARENG | 126 | 119 | -7 | 19/09/2013 8:00 | 19/09/2013 8:00 | 22/01/2014 16:00 | 15/01/2014 16:00 | Rp3.523.060.709,46 | Rp3.709.594.308,26 | Rp186.533.598,81 | Rp242.336.909,56 | Rp (26.647.656,97) |
| 2 | UMUM | 126 | 119 | -7 | 19/09/2013 8:00 | 19/09/2013 8:00 | 22/01/2014 16:00 | 15/01/2014 16:00 | Rp245.523.200,00 | Rp281.925.193,58 | Rp36.401.993,58 | Rp61.292.571,52 | Rp (5.200.284,80) |
| 3 | JEMBATAN PENYEBRANGAN STA 30+000 | 126 | 119 | -7 | 19/09/2013 8:00 | 19/09/2013 8:00 | 22/01/2014 16:00 | 15/01/2014 16:00 | Rp122.761.600,00 | Rp140.962.596,79 | Rp18.200.996,79 | Rp30.646.285,76 | Rp (2.600.142,40) |
| 4 | Pemeliharaan dan Perlindungan Lalu Lintas | 126 | 93,83 | -32,17 | 19/09/2013 8:00 | 19/09/2013 8:00 | 22/01/2014 16:00 | 21/12/2013 14:50 | Rp92.761.600,00 | Rp110.962.596,79 | Rp18.200.996,79 | Rp30.646.285,76 | Rp (565.775,47) |
| 5 | Mobilisasi (yang tidak Tercakup pada 1.20(1)) | 126 | 119 | -7 | 19/09/2013 8:00 | 19/09/2013 8:00 | 22/01/2014 16:00 | 15/01/2014 16:00 | Rp30.000.000,00 | Rp30.000.000,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp - |
| 6 | Mobilisasi (yang tidak Tercakup pada 1.20(1) bag awal | 14 | 14 | 0 | 19/09/2013 8:00 | 19/09/2013 8:00 | 02/10/2013 16:00 | 02/10/2013 16:00 | Rp15.000.000,00 | Rp15.000.000,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | |
| 7 | Mobilisasi (yang tidak Tercakup pada 1.20(1) bag akhir | 14 | 14 | 0 | 09/01/2014 8:00 | 02/01/2014 8:00 | 22/01/2014 16:00 | 15/01/2014 16:00 | Rp15.000.000,00 | Rp15.000.000,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | |
| 8 | JEMBATAN PENYEBRANGAN STA 30+600 | 126 | 119 | -7 | 19/09/2013 8:00 | 19/09/2013 8:00 | 22/01/2014 16:00 | 15/01/2014 16:00 | Rp122.761.600,00 | Rp140.962.596,79 | Rp18.200.996,79 | Rp30.646.285,76 | Rp (2.600.142,40) |
| 9 | Pemeliharaan dan Perlindungan Lalu Lintas | 126 | 93,83 | -32,17 | 19/09/2013 8:00 | 19/09/2013 8:00 | 22/01/2014 16:00 | 21/12/2013 14:50 | Rp92.761.600,00 | Rp110.962.596,79 | Rp18.200.996,79 | Rp30.646.285,76 | Rp (565.775,47) |
| 10 | Mobilisasi (yang tidak Tercakup pada 1.20(1)) | 126 | 119 | -7 | 19/09/2013 8:00 | 19/09/2013 8:00 | 22/01/2014 16:00 | 15/01/2014 16:00 | Rp30.000.000,00 | Rp30.000.000,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp - |
| 11 | Mobilisasi (yang tidak Tercakup pada 1.20(1) bag awal | 14 | 14 | 0 | 19/09/2013 8:00 | 19/09/2013 8:00 | 02/10/2013 16:00 | 02/10/2013 16:00 | Rp15.000.000,00 | Rp15.000.000,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | |
| 12 | Mobilisasi (yang tidak Tercakup pada 1.20(1) bag akhir | 14 | 14 | 0 | 09/01/2014 8:00 | 02/01/2014 8:00 | 22/01/2014 16:00 | 15/01/2014 16:00 | Rp15.000.000,00 | Rp15.000.000,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | |
| 13 | PEMBONGKARAN | 28 | 28 | 0 | 12/12/2013 8:00 | 12/12/2013 8:00 | 08/01/2014 16:00 | 08/01/2014 16:00 | Rp70.000.000,00 | Rp70.000.000,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | |
| 14 | Pembongkaran Jembatan (JPO) Eksisting | 28 | 28 | 0 | 12/12/2013 8:00 | 12/12/2013 8:00 | 08/01/2014 16:00 | 08/01/2014 16:00 | Rp70.000.000,00 | Rp70.000.000,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | |
| 15 | GALIAN STRUKTUR | 35 | 35 | 0 | 03/10/2013 8:00 | 03/10/2013 8:00 | 06/11/2013 16:00 | 06/11/2013 16:00 | Rp25.714.000,00 | Rp25.714.000,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | |
| 16 | Penggalian Struktur sampai kedalaman tidak lebih dari 2 m | 35 | 35 | 0 | 03/10/2013 8:00 | 03/10/2013 8:00 | 06/11/2013 16:00 | 06/11/2013 16:00 | Rp23.944.000,00 | Rp23.944.000,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | |
| 17 | Penggalian Struktur sampai kedalaman lebih dari 2 m, tapi tidak lebih dari 4 m | 35 | 35 | 0 | 03/10/2013 8:00 | 03/10/2013 8:00 | 06/11/2013 16:00 | 06/11/2013 16:00 | Rp1.770.000,00 | Rp1.770.000,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | |
| 18 | DRAINASE | 35 | 35 | 0 | 07/11/2013 8:00 | 07/11/2013 8:00 | 11/12/2013 16:00 | 11/12/2013 16:00 | Rp34.126.875,00 | Rp34.126.875,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | |
| 19 | Pipa drainase Ø 20 cm dengan perlengkapan sambungan dan penyanga | 35 | 35 | 0 | 07/11/2013 8:00 | 07/11/2013 8:00 | 11/12/2013 16:00 | 11/12/2013 16:00 | Rp28.251.875,00 | Rp28.251.875,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | |
| 20 | Deck Drain beserta aksesori nya, type 1 | 35 | 35 | 0 | 07/11/2013 8:00 | 07/11/2013 8:00 | 11/12/2013 16:00 | 11/12/2013 16:00 | Rp5.875.000,00 | Rp5.875.000,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | |
| 21 | STRUKTUR BETON | 91 | 84 | -7 | 10/10/2013 8:00 | 10/10/2013 8:00 | 08/01/2014 16:00 | 01/01/2014 16:00 | Rp2.752.491.749,46 | Rp2.885.104.069,71 | Rp132.612.320,25 | Rp162.025.988,16 | Rp (18.944.617,18) |
| 22 | Beton Klass B-1-1 (Plat Jembatan) | 28 | 28 | 0 | 12/12/2013 8:00 | 04/12/2013 14:57 | 08/01/2014 16:00 | 01/01/2014 14:57 | Rp128.613.248,16 | Rp128.613.248,16 | Rp0,00 | Rp0,00 | |
| 23 | Beton Klass B-1-2 (Beton Tangga) | 42 | 42 | 0 | 14/11/2013 8:00 | 06/11/2013 14:57 | 25/12/2013 16:00 | 18/12/2013 14:57 | Rp270.759.197,20 | Rp270.759.197,20 | Rp0,00 | Rp0,00 | |
| 24 | Beton Klass B-4-1 (Pier Head) | 28 | 20,85 | -7,15 | 21/11/2013 8:00 | 13/11/2013 14:57 | 18/12/2013 16:00 | 04/12/2013 13:54 | Rp58.215.269,10 | Rp88.748.910,78 | Rp30.533.641,68 | Rp32.933.882,28 | Rp (4.270.439,40) |
| 25 | Beton Klass B-4-2 (Coloums Pier + Wall Pier) | 28 | 20,85 | -7,15 | 07/11/2013 8:00 | 07/11/2013 8:00 | 04/12/2013 16:00 | 27/11/2013 14:57 | Rp57.797.479,90 | Rp90.594.866,28 | Rp32.797.386,38 | Rp35.472.459,19 | Rp (4.587.047,05) |
| 26 | Beton Klass C-1 (Abutment, Footing of Pier) | 28 | 28 | 0 | 31/10/2013 8:00 | 31/10/2013 8:00 | 27/11/2013 16:00 | 27/11/2013 16:00 | Rp194.576.650,90 | Rp194.576.650,90 | Rp0,00 | Rp0,00 | |
| 27 | Beton Klass E (Lantai Kerja) | 28 | 28 | 0 | 24/10/2013 8:00 | 24/10/2013 8:00 | 20/11/2013 16:00 | 20/11/2013 16:00 | Rp12.661.350,00 | Rp12.661.350,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | |
| 28 | Baja Tulangan Ulir | 84 | 62,55 | -21,45 | 17/10/2013 8:00 | 17/10/2013 8:00 | 08/01/2014 16:00 | 18/12/2013 11:51 | Rp852.326.583,00 | Rp921.607.875,19 | Rp69.281.292,19 | Rp93.619.646,69 | Rp (3.229.897,07) |
| 29 | P.C.I. Girder, Bentang = 23,60 m, H = 1,60 m | 77 | 77 | 0 | 17/10/2013 8:00 | 17/10/2013 8:00 | 01/01/2014 16:00 | 01/01/2014 16:00 | Rp31.898.570,00 | Rp318.958.570,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | |
| 30 | Penyediaan Tiang Pancang Beton Bulat Pretensioned Dia. 60 cm | 28 | 28 | 0 | 10/10/2013 8:00 | 10/10/2013 8:00 | 06/11/2013 16:00 | 06/11/2013 16:00 | Rp585.317.754,00 | Rp585.317.754,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | |
| 31 | Pemancangan Tiang Pancang Beton Bulat Pretensioned Dia. 60 cm | 28 | 28 | 0 | 17/10/2013 8:00 | 17/10/2013 8:00 | 13/11/2013 16:00 | 13/11/2013 16:00 | Rp147.065.647,20 | Rp147.065.647,20 | Rp0,00 | Rp0,00 | |
| 32 | Sambungan Expansi (Expansion Joint) Fix | 28 | 28 | 0 | 21/11/2013 8:00 | 21/11/2013 8:00 | 18/12/2013 16:00 | 18/12/2013 16:00 | Rp26.000.000,00 | Rp26.000.000,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | |
| 33 | Sambungan Expansi (Expansion Joint) Move | 28 | 28 | 0 | 21/11/2013 8:00 | 21/11/2013 8:00 | 18/12/2013 16:00 | 18/12/2013 16:00 | Rp31.200.000,00 | Rp31.200.000,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | |
| 34 | Bearing Pad dengan aksesoris ukuran (400 x 350 x 39 mm) | 28 | 28 | 0 | 21/11/2013 8:00 | 21/11/2013 8:00 | 18/12/2013 16:00 | 18/12/2013 16:00 | Rp20.000.000,00 | Rp20.000.000,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | |
| 35 | Rubber Pad dengan aksesoris ukuran (400 x 350 x 39 mm) | 28 | 28 | 0 | 21/11/2013 8:00 | 21/11/2013 8:00 | 18/12/2013 16:00 | 18/12/2013 16:00 | Rp25.000.000,00 | Rp25.000.000,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | |
| 36 | Rubber Strip ukuran (200 x 200 x 10 mm) | 28 | 28 | 0 | 21/11/2013 8:00 | 21/11/2013 8:00 | 18/12/2013 16:00 | 18/12/2013 16:00 | Rp24.000.000,00 | Rp24.000.000,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | |
| 37 | PEKERJAAN LAIN-LAIN | 42 | 34,85 | -7,15 | 05/12/2013 8:00 | 27/11/2013 14:57 | 15/01/2014 16:00 | 01/01/2014 13:55 | Rp395.204.885,00 | Rp412.724.169,98 | Rp17.519.284,98 | Rp19.018.349,88 | Rp (2.450.249,65) |
| 38 | Pagar Pengaman / Railling, Tipe 1 (Tangga) | 28 | 28 | 0 | 19/12/2013 8:00 | 04/12/2013 13:55 | 15/01/2014 16:00 | 01/01/2014 13:55 | Rp257.723.572,00 | Rp257.723.572,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | |
| 39 | Pagar Pengaman / Railling, Tipe 2 (Jembatan) | 28 | 20,85 | -7,15 | 05/12/2013 8:00 | 27/11/2013 14:57 | 01/01/2014 16:00 | 18/12/2013 13:55 | Rp137.481.313,00 | Rp155.000.597,98 | Rp17.519.284,98 | Rp19.018.349,88 | Rp (2.450.249,65) |


Rekapitulasi Perbandingan Kondisi Normal dan Kondisi Kompresi

| No Task. | Nama Kegiatan | Durasi | | | | | Biaya | | | | |
|----------|--|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | Normal | Lembur 1 jam | Lembur 2 jam | Lembur 3 jam | Lembur 4 jam | Normal | Lembur 1 jam | Lembur 2 jam | Lembur 3 jam | Lembur 4 jam |
| 1 | PEMBANGUNAN JEMBATAN PENYEBERANGAN ORANG (JPO) KM 30+000 DAN KM 30+600 PADA JALAN TOL CAWANG - TOMANG - CENGKARENG | 126 | 122,81 | 120,79 | 119,54 | 119 | Rp3.523.060.709,46 | Rp3.559.329.253,96 | Rp3.608.100.449,23 | Rp3.657.160.089,52 | Rp3.709.594.308,26 |
| 2 | UMUM | 126 | 122,81 | 120,79 | 119,54 | 119 | Rp245.523.200,00 | Rp250.710.992,43 | Rp259.644.617,77 | Rp269.899.816,15 | Rp281.925.193,58 |
| 3 | JEMBATAN PENYEBRANGAN STA 30+000 | 126 | 122,81 | 120,79 | 119,54 | 119 | Rp122.761.600,00 | Rp125.355.496,21 | Rp129.822.308,89 | Rp134.949.908,08 | Rp140.962.596,79 |
| 4 | Pemeliharaan dan Perlindungan Lalu Lintas | 126 | 111,65 | 102,56 | 96,92 | 93,83 | Rp92.761.600,00 | Rp95.355.496,21 | Rp99.822.308,89 | Rp104.949.908,08 | Rp110.962.596,79 |
| 5 | Mobilisasi (yang tidak Tercakup pada 1.20(1) | 126 | 122,81 | 120,79 | 119,54 | 119 | Rp30.000.000,00 | Rp30.000.000,00 | Rp30.000.000,00 | Rp30.000.000,00 | Rp30.000.000,00 |
| 6 | Mobilisasi (yang tidak Tercakup pada 1.20(1) bag awal | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | Rp15.000.000,00 | Rp15.000.000,00 | Rp15.000.000,00 | Rp15.000.000,00 | Rp15.000.000,00 |
| 7 | Mobilisasi (yang tidak Tercakup pada 1.20(1) bag akhir | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | Rp15.000.000,00 | Rp15.000.000,00 | Rp15.000.000,00 | Rp15.000.000,00 | Rp15.000.000,00 |
| 8 | JEMBATAN PENYEBRANGAN STA 30+600 | 126 | 122,81 | 120,79 | 119,54 | 119 | Rp122.761.600,00 | Rp125.355.496,21 | Rp129.822.308,89 | Rp134.949.908,08 | Rp140.962.596,79 |
| 9 | Pemeliharaan dan Perlindungan Lalu Lintas | 126 | 111,65 | 102,56 | 96,92 | 93,83 | Rp92.761.600,00 | Rp95.355.496,21 | Rp99.822.308,89 | Rp104.949.908,08 | Rp110.962.596,79 |
| 10 | Mobilisasi (yang tidak Tercakup pada 1.20(1) | 126 | 122,81 | 120,79 | 119,54 | 119 | Rp30.000.000,00 | Rp30.000.000,00 | Rp30.000.000,00 | Rp30.000.000,00 | Rp30.000.000,00 |
| 11 | Mobilisasi (yang tidak Tercakup pada 1.20(1) bag awal | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | Rp15.000.000,00 | Rp15.000.000,00 | Rp15.000.000,00 | Rp15.000.000,00 | Rp15.000.000,00 |
| 12 | Mobilisasi (yang tidak Tercakup pada 1.20(1) bag akhir | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | Rp15.000.000,00 | Rp15.000.000,00 | Rp15.000.000,00 | Rp15.000.000,00 | Rp15.000.000,00 |
| 13 | PEMBONGKARAN | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | Rp70.000.000,00 | Rp70.000.000,00 | Rp70.000.000,00 | Rp70.000.000,00 | Rp70.000.000,00 |
| 14 | Pembongkaran Jembatan (JPO) Eksisting | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | Rp70.000.000,00 | Rp70.000.000,00 | Rp70.000.000,00 | Rp70.000.000,00 | Rp70.000.000,00 |
| 15 | GALIAN STRUKTUR | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | Rp25.714.000,00 | Rp25.714.000,00 | Rp25.714.000,00 | Rp25.714.000,00 | Rp25.714.000,00 |
| 16 | Penggalian Struktur sampai kedalaman tidak lebih dari 2 m | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | Rp23.944.000,00 | Rp23.944.000,00 | Rp23.944.000,00 | Rp23.944.000,00 | Rp23.944.000,00 |
| 17 | Penggalian Struktur sampai kedalaman lebih dari 2 m, tapi tidak lebih dari 4 m | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | Rp1.770.000,00 | Rp1.770.000,00 | Rp1.770.000,00 | Rp1.770.000,00 | Rp1.770.000,00 |
| 18 | DRAINASE | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | Rp34.126.875,00 | Rp34.126.875,00 | Rp34.126.875,00 | Rp34.126.875,00 | Rp34.126.875,00 |
| 19 | Pipa drainase Ø 20 cm dengan perlengkapan sambungan dan penyanga | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | Rp28.251.875,00 | Rp28.251.875,00 | Rp28.251.875,00 | Rp28.251.875,00 | Rp28.251.875,00 |
| 20 | Deck Drain beserta aksesori其实, type 1 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | Rp5.875.000,00 | Rp5.875.000,00 | Rp5.875.000,00 | Rp5.875.000,00 | Rp5.875.000,00 |
| 21 | STRUKTUR BETON | 91 | 87,81 | 85,79 | 84,54 | 84 | Rp2.752.491.749,46 | Rp2.779.441.890,13 | Rp2.814.640.421,86 | Rp2.849.088.050,95 | Rp2.885.104.069,71 |
| 22 | Beton Klass B-1-1 (Plat Jembatan) | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | Rp128.613.248,16 | Rp128.613.248,16 | Rp128.613.248,16 | Rp128.613.248,16 | Rp128.613.248,16 |
| 23 | Beton Klass B-1-2 (Beton Tangga) | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | Rp270.759.197,20 | Rp270.759.197,20 | Rp270.759.197,20 | Rp270.759.197,20 | Rp270.759.197,20 |
| 24 | Beton Klass B-4-1 (Pier Head) | 28 | 24,81 | 22,79 | 21,54 | 20,85 | Rp58.215.269,10 | Rp65.202.601,40 | Rp73.390.208,37 | Rp81.047.918,30 | Rp88.748.910,78 |
| 25 | Beton Klass B-4-2 (Coloums Pier + Wall Pier) | 28 | 24,81 | 22,79 | 21,54 | 20,85 | Rp57.797.479,90 | Rp65.213.428,88 | Rp74.041.229,98 | Rp82.296.324,75 | Rp90.594.866,28 |
| 26 | Beton Klass C-1 (Abutment, Footing of Pier) | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | Rp194.576.650,90 | Rp194.576.650,90 | Rp194.576.650,90 | Rp194.576.650,90 | Rp194.576.650,90 |
| 27 | Beton Klass E (Lantai Kerja) | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | Rp12.661.350,00 | Rp12.661.350,00 | Rp12.661.350,00 | Rp12.661.350,00 | Rp12.661.350,00 |
| 28 | Baja Tulangan Ulir | 84 | 74,43 | 68,37 | 64,62 | 62,55 | Rp852.326.583,00 | Rp864.873.442,40 | Rp883.056.566,05 | Rp901.591.390,44 | Rp921.607.875,19 |
| 29 | P.C.I. Girder, Bentang = 23,60 m, H = 1,60 m | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | Rp318.958.570,00 | Rp318.958.570,00 | Rp318.958.570,00 | Rp318.958.570,00 | Rp318.958.570,00 |
| 30 | Penyediaan Tiang Pancang Beton Bulat Pretensioned Dia. 60 cm | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | Rp585.317.754,00 | Rp585.317.754,00 | Rp585.317.754,00 | Rp585.317.754,00 | Rp585.317.754,00 |
| 31 | Pemancangan Tiang Pancang Beton Bulat Pretensioned Dia. 60 cm | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | Rp147.065.647,20 | Rp147.065.647,20 | Rp147.065.647,20 | Rp147.065.647,20 | Rp147.065.647,20 |
| 32 | Sambungan Expansi (Expansion Joint) Fix | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | Rp26.000.000,00 | Rp26.000.000,00 | Rp26.000.000,00 | Rp26.000.000,00 | Rp26.000.000,00 |
| 33 | Sambungan Expansi (Expansion Joint) Move | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | Rp31.200.000,00 | Rp31.200.000,00 | Rp31.200.000,00 | Rp31.200.000,00 | Rp31.200.000,00 |
| 34 | Bearing Pad dengan aksesori ukuran (400 x 350 x 39 mm) | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | Rp20.000.000,00 | Rp20.000.000,00 | Rp20.000.000,00 | Rp20.000.000,00 | Rp20.000.000,00 |
| 35 | Rubber Pad dengan aksesori ukuran (400 x 350 x 39 mm) | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | Rp25.000.000,00 | Rp25.000.000,00 | Rp25.000.000,00 | Rp25.000.000,00 | Rp25.000.000,00 |
| 36 | Rubber Strip ukuran (200 x 200 x 10 mm) | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | Rp24.000.000,00 | Rp24.000.000,00 | Rp24.000.000,00 | Rp24.000.000,00 | Rp24.000.000,00 |
| 37 | PEKERJAAN LAIN-LAIN | 42 | 38,81 | 36,79 | 35,54 | 34,85 | Rp395.204.885,00 | Rp399.335.496,40 | Rp403.974.534,60 | Rp408.331.347,42 | Rp412.724.169,98 |
| 38 | Pagar Pengaman / Railling, Tipe 1 (Tangga) | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | Rp257.723.572,00 | Rp257.723.572,00 | Rp257.723.572,00 | Rp257.723.572,00 | Rp257.723.572,00 |
| 39 | Pagar Pengaman / Railling, Tipe 2 (Jembatan) | 28 | 24,81 | 22,79 | 21,54 | 20,85 | Rp137.481.313,00 | Rp141.611.924,40 | Rp146.250.962,60 | Rp150.607.775,42 | Rp155.000.597,98 |

Rekapitulasi Biaya dan Waktu Optimum dari Setiap Kompresi

| No. | Kondisi | Durasi proyek (hari) | Perubahan durasi (hari) | Biaya setelah kompresi optimum | | | Perubahan biaya | Cost Slope | Biaya lembur |
|-----|--------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | | | | Biaya Total | Biaya Langsung | Biaya Tidak Langsung | | | |
| 1 | Normal | 126 | | Rp 3.523.060.709,46 | Rp 3.100.293.424,32 | Rp 422.767.285,13 | | | |
| 2 | Lembur 1 jam | 122,81 | 3,19 | Rp 3.559.329.253,96 | Rp 3.147.265.362,79 | Rp 412.063.891,17 | Rp 36.268.544,50 | Rp 11.369.449,69 | Rp 60.787.335,27 |
| 3 | Lembur 2 jam | 120,79 | 5,21 | Rp 3.608.100.449,23 | Rp 3.202.814.255,80 | Rp 405.286.193,42 | Rp 85.039.739,77 | Rp 16.322.406,87 | Rp 125.519.660,60 |
| 4 | Lembur 3 jam | 119,54 | 6,46 | Rp 3.657.160.089,52 | Rp 3.256.068.015,99 | Rp 401.092.073,53 | Rp 134.099.380,06 | Rp 20.758.417,97 | Rp 184.476.272,91 |
| 5 | Lembur 4 jam | 119 | 7 | Rp 3.709.594.308,26 | Rp 3.310.314.094,53 | Rp 399.280.213,74 | Rp 186.533.598,81 | Rp 26.647.656,97 | Rp 242.336.909,56 |

Hasil dan Pembahasan



Perbandingan Penambahan Biaya dengan Biaya Denda

| No. | Percepatan | Biaya Total | Perubahan biaya | Keterlambatan (hari) | Biaya Denda | Kerugian |
|-----|------------|---------------------|-------------------|----------------------|------------------|---------------------|
| 1 | 3,19 | Rp 3.559.329.253,96 | Rp 36.268.544,50 | 4 | Rp 14.092.242,84 | Rp (22.176.301,66) |
| 2 | 5,21 | Rp 3.608.100.449,23 | Rp 85.039.739,77 | 6 | Rp 21.138.364,26 | Rp (63.901.375,51) |
| 3 | 6,46 | Rp 3.657.160.089,52 | Rp 134.099.380,06 | 7 | Rp 24.661.424,97 | Rp (109.437.955,10) |
| 4 | 7 | Rp 3.709.594.308,26 | Rp 186.533.598,81 | 7 | Rp 24.661.424,97 | Rp (161.872.173,84) |

Kesimpulan

Berdasarkan data serta hasil analisis dan pembahasan yang dilakukan pada Pembangunan Penyebrangan Orang KM 30+000 dan KM 36+000 pada Jalan Tol Cawang-Tomang-Cengkareng, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Biaya total minumum proyek diperoleh pada saat kondisi normal tanpa penambahan jam lembur sebesar Rp. 3.523.060.709,46 sedangkan untuk durasi minimum proyek setelah dilakukan penambahan jam kerja yaitu 119 hari dari durasi normal 126 hari dengan perubahan durasi sebesar 7 hari.
2. Pilihan terbaik penambahan jam kerja adalah dengan melakukan penambahan satu jam kerja, pada kondisi ini cost slope dari penambahan 1 jam kerja relatif lebih kecil dibandingkan dengan cost slope dari penambahan jam lembur lainnya, yakni sebesar Rp 11.369.449,69.
3. Penambahan jam kerja tidak memberikan keuntungan dibandingkan dengan membayar biaya denda.

[back](#)

DAFTAR PUSTAKA

- Frederika, Ariany. 2010. *Analisi Percepatan Pelaksanaan dengan Menambah Jam Kerja Optimum pada Proyek Konstruksi*. Jurnal, Fakultas Teknik, Universitas Udayana, Denpasar.
- Novitasari, Vien. 2014. *Penambahan jam kerja pada Proyek Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Belitung dengan Time Cost Trade Off*. Tugas Akhir, Jurusan Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta.
- Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia. Nomor Kep.102/Men/VI/2004 tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur.
- Soeharto, Iman, 1995, *Manajemen Proyek Dari Konseptual Sampai Operasional*, Penerbit : Erlangga, Jakarta.